



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

MUNICIPALIDAD DE ESCAZU

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2018LA-000017-01

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE MASILLA

Se recibirán ofertas hasta las 10:00 Horas

Del día: **JUEVES 01 DE NOVIEMBRE DE 2018**

En la oficina de Proveeduría:

Ubicada en el Edificio Anexo del Palacio Municipal

CAPÍTULO PRIMERO

Condiciones Específicas de la Contratación

1. GENERALIDADES

La Proveeduría de la Municipalidad de Escazú, invita a participar en la presente contratación. La oficina encargada del procedimiento y que proporcionará la información adicional necesaria respecto a las especificaciones y documentación relacionada con el presente concurso será el Proceso Proveeduría Municipal. Cualquier aclaración o duda sobre las condiciones del cartel deben presentarse por escrito ante este Proceso en forma personal o vía fax al número 2288-1365.

El pliego de condiciones podrá obtenerse en forma digital en las Oficinas del Proceso Proveeduría de la Municipalidad de Escazú, para lo cual las personas interesadas deberán traer un dispositivo de almacenamiento USB libre de virus. Se advierte que, si el dispositivo USB se encuentra infectado, no se transferirá el archivo solicitado. El horario para gestionar la solicitud de información es de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

La presente contratación se rige de conformidad con los parámetros establecidos en este pliego de condiciones, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

2. PARTICULARIDADES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

2.1. Aclaraciones y Modificaciones al Cartel

Toda solicitud de aclaración a las disposiciones del presente cartel deberá efectuarse por escrito ante el Proceso Proveeduría de la Municipalidad de Escazú, dentro del primer tercio del plazo fijado para la recepción de ofertas. Sin embargo; por el tipo de procedimiento procede el



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

Recurso de Objeción al Cartel, el cual deberá ser presentado ante la Administración licitante dentro del primer tercio del plazo fijado para la apertura de ofertas.

La Administración se reserva el derecho de efectuar las modificaciones y / o aclaraciones a las condiciones o especificaciones del cartel, cuando se consideren necesarias, y se comunicaran a los potenciales oferentes oportunamente.

En caso de enviar la solicitud de aclaración o modificación por fax al número 2288-1365, debe remitirse el documento original en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.

El Proceso Construcción de Obra Pública supervisará la correcta entrega del bien o servicio para lo cual efectuará los controles de calidad respectivos. Asimismo, esa dependencia será la encargada de recibir el servicio.

2.2. Presentación de las Ofertas

2.2.1. Presentar facturación timbrada acorde al bien o servicio que presta.

2.2.2. La Administración no aceptará la presentación de ofertas en conjunto para el diseño y construcción de la estructura de contención

2.2.3. Podrán presentarse ofertas de tipo consorcio para el diseño y construcción de estructura de contención.

La Administración, según lo indicado en la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, aceptará Ofertas en Consorcio cumpliendo con las siguientes condiciones:

2.2.3.1. Se aceptarán la participación de dos (2) o más personas jurídicas en consorcio, siempre y cuando una sola de las personas jurídicas responda por ambas.

Los integrantes del consorcio responderán frente a la Administración de forma solidaria, como si fuesen una única contraparte.

2.2.3.2. Presentar copia certificada del acuerdo del consorcio en el que consten los términos que regularán las relaciones de las partes y de éstas con la Administración. El acuerdo consorcial cubrirá al menos los siguientes aspectos:



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

- 2.2.3.2.1. Calidades, incluido domicilio y medio para recibir notificaciones y capacidad de las partes.
 - 2.2.3.2.2. Designación de los representantes, con poder suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago.
 - 2.2.3.2.3. Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en recursos económicos o bienes intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones que asumiría en fase de ejecución contractual.
 - 2.2.3.2.4. El porcentaje de la participación de cada uno de ellos.
 - 2.2.3.2.5. Plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual.
 - 2.2.3.2.6. En dicho acuerdo debe dejarse constancia de que la responsabilidad de que cada una de los integrantes respecto de los trámites de consorcio y la ejecución del proyecto, es solidaria, así como en relación con las garantías que se ofrezcan en respaldo de tal ejecución.
 - 2.2.3.2.7. Tal documento deberá ser otorgado por los representantes legales de cada uno de los integrantes que presentan la oferta en consorcio y firmado por cada uno de ellos.
- 2.2.3.3. Igualmente, la Oferta, deberá estar firmada por cada uno de los representantes legales de los integrantes que la presentan de manera tal que sean legalmente obligatorios para todos los asociados.
- 2.2.3.4. Cada uno de los oferentes debe aportar las declaraciones y certificaciones solicitadas en el Capítulo Primero, punto N° 8 del pliego de condiciones.
- 2.2.3.5. La Garantía de Participación deberá garantizar de manera solidaria la participación de todas las firmas que presentan ofertas en consorcio. La garantía deberá presentarse cumpliendo con lo indicado en el Capítulo Primero, punto N° 11.1 del pliego de condiciones.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

2.2.3.6. En caso de que esta oferta en consorcio resulte adjudicada se rendirá una garantía de que respalde el cumplimiento de manera solidaria. Esta garantía de cumplimiento deberá cumplir con lo indicado en el Capítulo Primero, punto N° 11.2 del pliego de condiciones.

2.2.3.7. En caso de que esta oferta en consorcio resulte adjudicada, los involucrados deberán nombrar un único representante con facultades suficientes para asumir responsabilidades y recibir órdenes para y en nombre de todos los asociados de la oferta adjunta. Tal representante deberá ser representante legal de alguna de los integrantes que participan en la sociedad.

2.2.4. En caso de subcontratar, debe aportar lo dispuesto en el Artículo N° 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa con su respectivo compromiso, para lo cual aportará un listado de las personas jurídicas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las personas jurídicas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la oferta y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas.

Además, la persona jurídica subcontratada debe aportar las declaraciones y certificaciones solicitadas en el Capítulo Primero, punto N° 8 del pliego de condiciones.

2.3. Entrega de la Oferta

2.3.1. La oferta se presentará escrita a máquina o procesador de texto, sin borrones ni tachaduras que la hagan de difícil lectura o interpretación. En caso de error, la corrección deberá efectuarse por medio de fe de erratas, incluida dentro del mismo sobre de la oferta o sobre adicional, siempre y cuando éste último se presente antes de la fecha y hora de apertura.

2.3.2. La oferta se presentará en sobre cerrado en el Proceso Proveeduría, antes de la fecha y hora de recepción de ofertas. El sobre indicará en su parte exterior la siguiente información:

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ
PROCESO DE PROVEEDURÍA
LICITACIÓN ABREVIADA N° 2018LA-000017-01



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

“Diseño y Construcción de Alcantarillado Calle Masilla”

APERTURA A LAS 00:00 HORAS DEL 00 DE mes DEL 201X

NOMBRE DEL OFERENTE: _____

TEL. _____.

- 2.3.3.** No se autoriza la presentación de ofertas por medios electrónicos de transmisión de datos como casilleros electrónicos, correos electrónicos u otros medios. En ningún caso se aceptará la presentación de ofertas por la vía telefónica. No se permite la presentación de la oferta vía fax.
- 2.3.4.** Por el solo hecho de presentar oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones y especificaciones de este cartel, así como a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
- 2.3.5.** Forman parte de la oferta, el original y los documentos que la acompañen. Una vez depositada la oferta en la Recepción del Proceso Proveeduría de la Municipalidad de Escazú, no podrá ser retirada, entendiéndose que la misma pertenece a la Municipalidad de Escazú. Aquellas ofertas que se presenten tardíamente, entíendase, posterior la fecha y hora de apertura de ofertas, se recibirán, pero no serán analizadas ni tomadas en consideración en este procedimiento.
- 2.3.6.** En caso de discrepancia entre la fecha y / u hora de apertura publicada en el Diario Oficial La Gaceta y la establecida en el pliego de condiciones, prevalecerá la fecha y hora indicadas en el Diario Oficial La Gaceta como plazo máximo para la recepción de ofertas.
- 2.3.7.** Se permitirá la presentación de ofertas alternativas según lo indicado en el Artículo N° 70 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por lo tanto, el oferente deberá identificar claramente cuál de oferta deberá tomarse como la oferta base y cuál como oferta alternativa.

2.4. Ofertas de Origen Extranjero



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

El oferente podrá concurrir bajo cualquiera de las formas establecidas en el Artículo N° 54 del Reglamento General de Contratación Administrativa.

2.5. Original y Copias

Cada oferta se compone de un original y una (1) copias debidamente firmadas en papel común (sin empastes), las cuales deben contener todos los documentos del original, en caso de discrepancias entre el original y la copia prevalece el original. No se aceptarán las ofertas con firmas escaneadas.

Además, la oferta debe ser firmada por la persona facultada legalmente, ya que de acuerdo con el Artículo N° 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la falta de la firma en la oferta es un aspecto insubsanable. La oferta de empresas extranjeras, la personería del firmante debe ser debidamente acreditada.

2.6. Especies Fiscales

Con la oferta deberá aportarse los siguientes timbres:

2.6.1. Ciudad de las Niñas por un monto de ₡ 20.00. En caso de no aportar el timbre, aportar entero de gobierno por el valor fiscal del mismo.

2.6.2. Especies Fiscales La persona jurídica adjudicada deberá aportar un 0.0025 del monto de la Orden de Compra confeccionada en especies fiscales o su equivalente en entero de gobierno, el cual debe entregarse para retirar el pago respectivo en el Sub Proceso Tesorería.

2.7. Indicar en la Oferta

2.7.1. Nombre de la persona jurídica proveedora.

2.7.2. Dirección exacta.

2.7.3. Teléfono.

2.7.4. Fax u otro medio alternativo.

2.8. Plazo para Adjudicar



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

El tiempo para adjudicar es de veinte (20) días hábiles, con posibilidad de prórroga por igual plazo.

2.9. Vigencia de la Oferta

La vigencia de la oferta es de cuarenta (40) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de esta licitación, con posibilidad de prórroga por igual plazo.

2.10. Precio

El oferente deberá cotizar precios unitarios, firmes y definitivos, en moneda nacional o extranjera, sin sujeción a condición alguna no autorizada por este cartel. El monto deberá indicarse en números y letras coincidentes (en caso de divergencia entre estados dos (2) formas de expresión, prevalecerá la consignada en letras), libre de todo tipo de impuestos, ya que de acuerdo con lo estipulado en el Artículo N° 8 del Código Municipal, las municipalidades están exentas del pago de todo tipo de impuestos. Además, el precio ofertado deberá estar acompañado con el desglose de los tributos que afectan la propuesta al nivel de detalle respecto a los materiales, artículos o equipos que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual, lo anterior para que la Administración pueda conocer con antelación de las eventuales adquisiciones que estarían exentas de impuestos. De no hacerlo se presumirá que el monto total cotizado contempla todos los tributos, incluyendo tasas, sobretasas, aranceles de importación y demás impuestos del mercado local.

También El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio (entiéndase costos directos, costos indirectos, impuestos y utilidades) junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen, debiendo incluir todos los gastos y costos necesarios para la prestación del servicio, tales como mano de obra, materiales, herramientas, equipo, costos indirectos, utilidad, imprevistos entre otros.

2.11. Idioma

Las ofertas deberán ser presentadas en idioma español, no obstante, la literatura que la complementa podrá presentarse en otro idioma con la correspondiente traducción, donde se



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

muestren las características y calidades del bien ofrecido. El oferente deberá realizar la traducción total al idioma español de toda la literatura que se aporte junto con la oferta.

3. NOTIFICACIONES

El oferente deberá indicar en la oferta un número de fax como medio para recibir notificaciones, para realizar los comunicados referentes al procedimiento de contratación en cualquiera de sus etapas (las notificaciones no se harán por correo electrónico). Se recuerda la excepción de los procedimientos que por Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento deban ser publicados en el Diario Oficial La Gaceta.

Se excluyen los procedimientos que por Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento deban ser publicados en el diario oficial La Gaceta.

4. APERTURA DE OFERTAS

4.1. El Proceso de Proveeduría, a la hora y fecha del plazo para la recepción de ofertas, procederá a la apertura de las mismas, con la presencia de las personas interesadas que tengan a bien participar en este acto.

4.2. Una vez finalizado el plazo para la recepción de ofertas, se procederá a abrir las ofertas en presencia de los asistentes y levantará un acta haciendo constar sus datos generales, así como cualquier incidencia relevante del acto.

4.3. Durante el acto de apertura de las ofertas los oferentes o sus representantes tendrán derecho a examinar las demás ofertas y a hacer constar sus observaciones en el acta, sin que sea procedente resolver en el mismo acto las preguntas y reclamos que dirijan, aunque sí deben considerarse dentro del estudio de ofertas.

En el acto de apertura de las ofertas se darán a conocer los nombres de los oferentes, los precios de las ofertas, el monto total de cada una de ellas y el monto de las ofertas alternativas (en caso de solicitarse o permitiese su presentación), así como los descuentos ofrecidos.

4.4. Finalizado el acto de apertura de ofertas, el acta deberá ser firmada por el o la funcionario del Proceso Proveeduría y por los asistentes al acto.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

4.5. Con respecto a los descuentos y a las mejoras de precio se aplicará lo dispuesto en el Artículo N° 28 y el Artículo N° 28 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

5. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

5.1. La evaluación de las ofertas se hará de conformidad con el sistema de calificación establecido en este cartel, para determinar la oferta más conveniente a la Administración Municipal y recomendar la respectiva adjudicación.

5.2. En virtud de los principios de eficiencia, eficacia e interés público, la Municipalidad de Escazú se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente cada renglón a un solo proveedor (al mejor calificado de manera global), de acuerdo con el contenido presupuestario existente y previendo cualquier caso fortuito no contemplado en este cartel, la Administración asumirá para resolver el criterio de lógica y el principio de buena fe.

5.3. Igualmente, la Administración podrá aceptar o rechazar todas las ofertas y, por tanto, declarar desierta la contratación, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia los oferentes afectados por este motivo, según lo indicado en el Artículo N° 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

5.4. La Municipalidad de Escazú está facultada para solicitar a cualquier oferente aclaraciones de sus ofertas y de la composición de los precios unitarios inclusive, con el propósito de facilitar el análisis y evaluación de las mismas.

5.5. El o los oferentes deberán responder por escrito de acuerdo con los Artículos N° 79, N° 80, N° 81 y N° 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

6. FORMALIZACION Y CONTRATO

6.1. Con base en el Reglamento de Refrendo de Contratos de la Contraloría General de la República, se debe suscribir un contrato el cual será sometido al trámite de refrendo interno ante el Proceso de Asuntos Jurídicos.

6.2. El proceso establecido para la formalización contractual es el siguiente:

6.2.1. Primero: Adjudicación en firme.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

- 6.2.2. Segundo:** Presentación de la garantía de cumplimiento, especies fiscales, personería jurídica y certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social de que se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero-patronales.
- 6.2.3. Tercero:** Redacción de contrato por parte de la Municipalidad.
- 6.2.4. Cuarto:** Revisión y no objeción al contrato por parte de la persona adjudicada.
- 6.2.5. Quinto:** Firma de contrato entre las partes.
- 6.2.6. Sexto:** Refrendo contralor del contrato o refrendo interno.
- 6.2.7. Séptimo:** Entrega de Orden de Compra y copia del contrato.
- 6.3.** La persona adjudicada dispondrá de los siguientes plazos:
- La revisión, la no objeción y la firma del contrato deberán realizarla en un plazo máximo de diez (10) días hábiles siguientes a partir de la notificación respectiva.
- 6.4.** El expediente administrativo estará integrado por:
- 6.4.1.** El pliego de condiciones.
- 6.4.2.** La oferta
- 6.4.3.** Las condiciones legales y complementarias que lo afectan y regulen.
- 6.4.4.** El acuerdo de adjudicación por parte del Concejo Municipal.
- 6.4.5.** El contrato
- 6.4.6.** El refrendo contralor o refrendo interno.
- 6.4.7.** La orden de inicio, minutas de reunión, los documentos y correspondencia girada entre las partes durante la ejecución del servicio.
- 6.5.** Todos los documentos de esta contratación se complementan entre sí y lo que uno se exija será tan obligante como si se exigiera en todos. Las condiciones especiales prevalecerán sobre las generales.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

- 6.6. La persona adjudicada no podrá ceder los derechos y obligaciones de la presente contratación, salvo autorización previa y expresa de la Municipalidad.
- 6.7. La Municipalidad de Escazú se reserva el derecho de reclamar indemnización por daños sufridos por incumplimiento de la persona adjudicada, así como de resolver administrativamente la relación contractual de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación Administrativa.
- 6.8. La persona adjudicada será responsable ante esta Municipalidad por el correcto y oportuno cumplimiento del contrato suscrito, el cual no podrá ser cedido, traspasado o enajenado sin consentimiento previo y por escrito del órgano adjudicador.
- 6.9. Si existieren modificaciones respecto al representante legal, deberá ser presentada mediante certificación de un notario público dicha modificación donde se señale la nueva persona que ostenta la representación legal de la empresa, o que tiene pleno poder para ello. Para efectos de la firma se exigirá la cédula de identidad vigente o documento de identificación vigente (cédula de residencia, pasaporte, otro)

7. CESIÓN DEL CONTRATO

Según lo estipulado en el Artículo N° 217 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la cesión de contrato se debe ajustar a los siguientes términos:

- 7.1. Los derechos y obligaciones derivados de un contrato en ejecución o listo para iniciarse podrán ser cedidos a un tercero, siempre que no se trate de una obligación personalísima.
- 7.2. En todo caso la cesión debe ser autorizada por la Administración mediante acto debidamente razonado, en el que al menos analizará:
 - 7.2.1. Causa de la cesión.
 - 7.2.2. El cumplimiento por parte del cesionario de las principales condiciones legales, técnicas y financieras solicitadas en el cartel.
 - 7.2.3. Que el cesionario no esté afectado por alguna causal de prohibición.
 - 7.2.4. Ventajas de la cesión de frente a resolver el contrato.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

7.2.5. Eventuales incumplimientos del cedente hasta el momento y medidas administrativas adoptadas.

7.3. Si la cesión excede el cincuenta (50) por ciento del objeto contractual, independientemente del avance en su ejecución, deberá ser autorizada por la Contraloría General de la República de la República, quien resolverá dentro del décimo día hábil una vez presentada la solicitud. La petición de la Administración deberá contener como mínimo la solicitud formulada por el cedente; aceptación del cesionario y cualquier documentación que resulte pertinente en relación con sus condiciones, cartel y resolución motivada de la Administración.

7.4. El cesionario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente y este quedará libre de todas las obligaciones con la Administración. En el supuesto de que la cesión genere modificaciones contractuales éstas seguirán los procedimientos comunes establecidos al efecto.

8. CERTIFICACIONES Y DECLARACIONES JURADAS

El oferente deberá presentar en su propuesta.

8.1. Legitimación del Oferente

8.1.1. *Personas Jurídicas*

Deberá presentar copia de la cédula jurídica y certificado notarial original con no más de un mes de emitida en la que indique:

8.1.1.1. Quién (es) ostentan la representación judicial y extrajudicial de la compañía, indicando sus calidades y si pueden actuar en forma conjunta o separada.

8.1.1.2. La naturaleza y propiedad de las acciones.

8.1.1.3. Las citas de inscripción en el Registro Público, de la sociedad, del personero acreditado y el domicilio social.

8.1.1.4. En caso de que las acciones pertenezcan a una o varias personas jurídicas, deberá indicarse el nombre de los accionistas de estas.

8.1.2. Extranjeros



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

- 8.1.2.1. El oferente extranjero se entiende sometido a las leyes y a los tribunales de la República, en todo lo concerniente a los trámites y ejecución del contrato, debiendo manifestarlo en forma expresa en su propuesta.
- 8.1.2.2. Queda entendido que el adjudicado extranjero deberá considerar la normativa legal que le afecte.
- 8.1.2.3. Los documentos solicitados, en caso de otorgarse por autoridades extranjeras, deberán presentarse legalizados de acuerdo con la Ley de Seguridad Consular de Costa Rica o autenticadas por un notario público costarricense actuando en el extranjero (en caso de ser necesario)
- 8.1.2.4. Aportar *Documento de Identificación de Migración y Extranjería (DIMEX)*. Documento emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería para personas físicas extranjeras residentes y aquellas acreditadas con una categoría especial.

8.2. Certificaciones y Constancias

El oferente, deberá presentar:

- 8.2.1. Certificación de que se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero-patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social, o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas. En caso de no aportarse, la administración realizará impresión de la consulta en la página Web de **SICERE** el día de apertura.

En caso de que el oferente presente certificación de que no se encuentra inscrito como patrono ante la Caja Costarricense del Seguro Social, y del objeto licitado se derive tal obligación, la Administración le solicitará explicación, la que, en caso de resultar insatisfactoria de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Caja Costarricense del Seguro Social, provocará la exclusión del concurso y la denuncia ante las autoridades correspondientes.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

Así mismo, la Ley de Protección al Trabajador, en la modificación de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el Artículo N° 74 establece “..... *los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes no asalariados deberán estar al día en el pago de las obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social, conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar al día en el pago de las obligaciones de conformidad con el Artículo N° 3 de esta Ley (...) Participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra Pública. En todo contrato administrativo deberá incluirse una cláusula que establezca como incumplimiento contractual, el no pago de las obligaciones con la seguridad social...*”

Por lo tanto, toda persona jurídica que es oferente – incluye a los representantes de casas extranjeras – en los concursos para la venta de bienes y servicios deberá declarar bajo fe de juramento su condición de trabajador independiente debidamente afiliado a la Caja Costarricense del Seguro Social y presentar el último recibo de pago.

De conformidad con la normativa vigente sobre la materia, durante toda la ejecución del objeto contractual, el Proceso Construcción de Obra Pública verificará que la persona jurídica adjudicada se encuentre al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social, para lo que podrá solicitar, que se le proporcione las certificaciones correspondientes.

8.2.2. Aportar constancia original, emitida por el Instituto Nacional de Seguros, en el cual se valide la existencia de la Póliza del Seguro de Riesgos del Trabajo vigente y al día ante el Proceso Proveeduría acorde con los trabajos a realizar en concordancia con la actividad económica que ampare los trabajos a realizar. ***El recibo póliza no sustituye la constancia indicada anteriormente.***

8.2.3. Certificación de que se encuentra al día en el pago con las obligaciones con el **FODESAF**, o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, vigente al momento de la apertura de las ofertas. En



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

caso de no aportarse, la administración realizará impresión de la consulta en la página Web del *Ministerio de Trabajo y Seguridad Social* el día de apertura.

8.2.4. La persona jurídica debe aportar certificación original mediante la cual se acredite que se encuentra inscrita como constructora y / o consultora ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y al día con el pago de las cuotas.

8.2.5. Certificación original de que el ingeniero encargado del proyecto se encuentra incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y al día con el pago de las cuotas.

8.2.6. Certificación original de que el ingeniero encargado de la parte eléctrica del proyecto se encuentra incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y al día con el pago de las cuotas.

8.2.7. Certificación original de que el profesional encargado de la salud y seguridad ocupacional del proyecto se encuentra incorporado al Colegio Profesional respectivo y al día con el pago de las cuotas.

8.2.8. El laboratorio que realice las pruebas de laboratorio deberá aportar documento idóneo en el que se denote que los Sistemas de Gestión del Laboratorio están acreditados con alcances acreditados por el *Ente Costarricense de Acreditación* y que la acreditación se encuentra vigente.

8.3. Declaraciones Juradas

El oferente, deberá presentar una declaración jurada donde indique que:

8.3.1. Declaración Jurada de no estar afectado por el Artículo N° 22 y Artículo N° 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.

8.3.2. Declaración Jurada en la que indique que se encuentra al día en el pago de todos los impuestos nacionales.

8.3.3. Declaración jurada de que no se encuentra inhabilitado para participar en procedimientos de Contratación Administrativa (Artículo N° 100 de la Ley de Contratación Administrativa)



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

8.3.4. Declaración jurada de que se encuentra al día con el pago del impuesto a las Sociedades Anónimas (Personas Jurídicas) Ley N°9024

No se requiere que las declaraciones juradas sean autenticadas con por notario público, pero sí firmadas por la persona que tenga el poder para hacerlo.

9. CONDICIONES GENERALES

- 9.1. No podrá el oferente ni la persona adjudicada, aprovecharse de los errores u omisiones que existan en las especificaciones. En caso de que la persona oferente advierta un error u omisión deberá notificar de inmediato al Proceso Proveeduría Municipal, quien comunicará las correcciones de acuerdo con lo que le indique el Proceso de Asuntos Jurídicos. Por lo tanto, cualquier condición no prevista en el presente cartel, regirá conforme a lo dispuesto por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como la restante normativa aplicable a la materia.
- 9.2. Si en caso de duda que no haya sido evacuada previamente y no se indicó ninguna restricción en la oferta, la Municipalidad considerará que el oferente asumió las dudas dentro del precio original de la oferta.
- 9.3. Queda entendido que, con la presentación de la oferta, el participante cumplió con la obligación de estudiar el Cartel, así como la planificación para cumplir con el objetivo de servicio, por tanto, se da por cierto que el oferente conoce, acepta realizar, puede estimar y planificar perfectamente los objetivos, la magnitud, alcance y clase de suministro a que se obliga tal y como lo indican los documentos de esta licitación.
- 9.4. En vista de lo anterior el oferente debe conocer y aceptar las consecuencias y responsabilidad de las mismas en todos sus extremos, aún y cuando por omisión en este documento no se halla indicado.
- 9.5. Quien resulte adjudicado, deberá presentar las pólizas contra riesgos del trabajo, emitida por el Instituto Nacional de Seguros.
- 9.6. La vigencia de los seguros deberá ser por el plazo que dure la ejecución del contrato.

10. CLAUSULA DE DESEMPATE



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

En caso de presentarse empate en la calificación se utilizarán los siguientes criterios para desempate:

10.1. Se escogerá preferentemente a la asociación constituida conforme a lo dispuesto en la Ley N.º 3859, Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), de 7 de abril de 1967, y sus reformas. Para lo cual, la asociación deberá haber cumplido con todas las condiciones del cartel y tenerse por comprobado que su oferta resulta ser la que mejor satisface el interés público.

La regla de preferencia señalada no resultará aplicable cuando la condición de igualdad sea ante una PYME en los términos dispuestos en la Ley N.º 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, de 2 de mayo de 2002, y sus reformas.

10.2. Se otorgará una puntuación adicional a las PYME que han demostrado su condición a la Administración, según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Ley N.º 8262 y sus reglamentos. La puntuación a asignar será la siguiente:

10.2.1. PYME de industria, cinco (5) puntos

10.2.2. PYME de servicio, cinco (5) puntos

10.2.3. PYME de comercio, dos (2) puntos

10.3. En caso de que el empate persista se definirá aplicando los siguientes criterios:

10.3.1. La oferta de menor precio total cotizado.

10.3.2. Si aún se mantiene el empate, se adjudicará la oferta que obtenga mayor puntaje en cuanto a la experiencia del oferente en la prestación de servicios iguales al requerido en este concurso.

10.4. De continuar el empate se procederá a realizar una rifa en presencia de las partes en el Proceso Proveeduría de la Municipalidad de Escazú.

11. GARANTIAS

11.1. Participación

Los oferentes deben presentar una garantía de participación del **5%** (cinco por ciento) del total de la oferta, con una vigencia de treinta (30) días hábiles adicionales a la fecha máxima establecida para dictar el acto de adjudicación.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

El recibo emitido por Sub Proceso Tesorería Municipal de la Garantía de Participación debe incorporarse junto con la oferta en sobre cerrado

11.2. Cumplimiento

El o los adjudicatarios deben presentar una garantía de cumplimiento del 8% (ocho por ciento) sobre el monto total adjudicado, con una vigencia de sesenta (60) días hábiles después de recibidos los proyectos por el Proceso Construcción de Obra Pública.

Por lo anterior, se le recuerda a la persona jurídica adjudicada que la jefatura del Proceso Construcción de Obra Pública, o quien se encuentre en su lugar, será el responsable durante la ejecución del contrato así como de su administración, y también de que la garantía de cumplimiento se mantenga vigente durante el tiempo de ejecución del servicio más sesenta (60) días hábiles (mencionados en el párrafo anterior), tomando en consideración si existen suspensiones, prórrogas o atrasos, dado que los mismos son aspectos determinantes, pues extienden la fecha de la entrega definitiva y por ende se hace necesario que dicha jefatura solicite cuando corresponda la ampliación de la vigencia de dicha garantía.

La persona jurídica adjudicada deberá presentar esa garantía en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la firmeza del acto de adjudicación en el Sub Proceso de Tesorería Municipal y aportar copia a la Proveeduría de la Municipalidad de Escazú.

11.3. Forma de Rendir las Garantías

11.3.1. La garantía deberá entregarse ante el Sub Proceso de Tesorería de la Municipalidad de Escazú, ubicadas en el edificio anexo del Palacio Municipal (Antiguo Centro de Salud), en su horario ordinario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.

11.3.2. La garantía se rendirá de conformidad con lo estipulado por el Artículo N° 42 y el Artículo N° 46 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Además de la garantía se debe presentar en el Sub Proceso Tesorería, copia del oficio mediante el cual se les solicitó la presentación de la garantía.

11.3.3. Cuando la garantía que se va a aportar es dinero en efectivo y se trata de colones costarricenses, éste deberá depositarse en la cajas recaudadoras de la Municipalidad de



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

Escazú (incluir copia del recibo dentro de la oferta para el caso de garantías de participación) o mediante transferencia bancaria o depósito en la cuenta número **100-01-035-000676-6** del Banco Nacional de Costa Rica, con indicación clara y precisa del día y hora en que se realiza, quien es el garantizado, su plazo de vigencia, número y nombre del concurso al que se refiere (de igual forma incluir copia del comprobante de ingreso dentro de la oferta para el caso de garantías de participación).

11.3.4. Cuando se trate de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, deberá depositarse en la cuenta **100-02-171-000466-2** del Banco Nacional de Costa Rica, con indicación clara y precisa del día y hora en que se realiza, quien es el garantizado, su plazo de vigencia, número y nombre del concurso al que se refiere (de igual forma incluir copia del comprobante de ingreso dentro de la oferta para el caso de garantías de participación).

11.3.5. Para el caso de las cartas de garantía y de títulos valores transmisibles por endoso, éstos junto con los cupones, debidamente endosados a favor de la Municipalidad de Escazú, deberán depositarse antes de la fecha y hora límite señalados como plazo de vencimiento para la recepción de las ofertas, en el Sub Proceso Tesorería de la Municipalidad de Escazú.

11.3.6. El oferente deberá presentar junto con el original dos (2) copias, para que el Sub Proceso Tesorería coloque el sello de recibido del documento que depositó como garantía el cual quedará en custodia en el Sub Proceso Tesorería, así como el original de la estimación del operador de bolsa cuando corresponda.

11.3.7. Cuando se trate de títulos valores, el monto de la garantía a considerar para verificar si la cuantía satisface el monto requerido, será el de la respectiva estimación del operador de bolsa aportada.

11.3.8. Tanto la garantía de participación como de cumplimiento podrán rendirse mediante depósito de bono de garantía de instituciones aseguradoras reconocidas en el país, o de uno de los Bancos del Sistema Bancario Nacional o el Banco Popular de Desarrollo Comunal; certificados de depósito a plazo, bonos del Estado o de sus instituciones, cheques certificados o de gerencia de un banco del Sistema Bancario Nacional.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

11.3.9. La información mínima que deben contener y que debe ser corroborada por el oferente y / o adjudicatario, es la siguiente:

11.3.9.1. Cartas de garantía:

- 11.3.9.1.1. - Banco emisor.
- 11.3.9.1.2. - Tipo de garantía
- 11.3.9.1.3. - Número de Documento (Carta de Garantía).
- 11.3.9.1.4. - Monto de la Garantía en números y letras.
- 11.3.9.1.5. - Nombre del Oferente (a quien está garantizando).
- 11.3.9.1.6. - Número de identificación del oferente (a quien está garantizando)
- 11.3.9.1.7. - A favor de la Municipalidad de Escazú.
- 11.3.9.1.8. - Número de licitación o contratación.
- 11.3.9.1.9. - Título de la licitación o contratación.
- 11.3.9.1.10. - Plazo de vigencia de la garantía.

11.3.9.2. Títulos Valores: A diferencia de los otros documentos los títulos valores no contienen toda la información que se requiere, por lo que quien los entregue en la Oficina de Valores, deberá conocerla e indicar los datos que corresponda, como son:

- 11.3.9.2.1. Tipo de garantía
- 11.3.9.2.2. Nombre del Oferente (a quien está garantizando).
- 11.3.9.2.3. Número de identificación del oferente (a quien está garantizando)
- 11.3.9.2.4. A favor de la Municipalidad o endosado a su favor.
- 11.3.9.2.5. Número de licitación o contratación.
- 11.3.9.2.6. Título de la licitación o contratación.
- 11.3.9.2.7. Se entenderá que el plazo de vigencia se mantiene hasta que sea precedente su devolución.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

11.3.9.3. *Los bonos y certificados* se recibirán por su valor de mercado y deberán acompañarse de la estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas legalmente reconocidas. Se exceptúan de presentar estimación, los certificados de depósito a plazo emitidos por bancos estatales, cuyo vencimiento ocurra dentro del mes siguiente a la fecha en que se presenta. No se reconocerán intereses por las garantías mantenidas en depósito por la Administración; sin embargo, los que devenguen los títulos hasta el momento en que se ejecuten, pertenecen al dueño.

11.3.9.4. *Cheques Certificados o de Gerencia:* Al igual que los títulos, los cheques no contienen toda la información que se requiere, por lo que quien los entregue en la Tesorería, deberá conocerla e indicar los datos que corresponda, como son:

11.3.9.4.1. Tipo de garantía.

11.3.9.4.2. Nombre del Oferente (a quien está garantizando).

11.3.9.4.3. Número de identificación del oferente (a quien está garantizando)

11.3.9.4.4. A favor de la Municipalidad o endosado a su favor.

11.3.9.4.5. Número de licitación o contratación.

11.3.9.4.6. Título de la licitación o contratación.

11.3.9.4.7. Plazo de vigencia de la garantía.

11.4. Prórrogas, Adendas y Enmiendas

11.4.1. Cuando por alguna razón sea necesario realizar prórrogas, adendas y / o enmiendas a las garantías existentes, los documentos que se aporten como garantía deben cumplir lo indicado en los puntos anteriores para el documento que van a presentar y adicionalmente debe indicarse:

11.4.1.1. El número de garantía que se prorroga, adenda o corrige.

11.4.1.2. Tipo de garantía.

11.4.1.3. Nombre del Oferente (a quien está garantizando).



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

- 11.4.1.4. Número de identificación del oferente (a quien está garantizando)
- 11.4.1.5. Número de licitación o contratación.
- 11.4.1.6. Título de la licitación o contratación.

11.4.2. Se aclara lo siguiente:

- 11.4.2.1. El Sub Proceso Tesorería no recibirá dentro de las garantías documentos como: Cinta de pago, comprobantes de Depósito a Cuentas Corrientes o de Ahorros, otros.
- 11.4.2.2. Se reitera que el caso de Cheques Certificados o de Gerencia y Títulos Valores, que no contienen en sí mismos la información que se requiere, por lo que deberá presentar al Sub Proceso Tesorería, copia del oficio mediante el cual se les solicitó la presentación de la garantía.
- 11.4.2.3. Si el interesado extravía las fotocopias que le entregó al Sub Proceso Tesorería o al Proceso Proveeduría en el proceso de recepción de la garantía, el funcionario del Sub Proceso Tesorería o del Proceso Proveeduría, le podrá suministrar una nueva copia, pero el cliente deberá cubrir el costo de las fotocopias.
- 11.4.2.4. Salvo manifestación expresa en contrario del depositante, tratándose de títulos valores y dinero en efectivo, se entiende que al ser depositados mantienen su vigencia hasta que sea procedente su devolución.
- 11.4.2.5. La garantía de cumplimiento puede rendirse en cualquier moneda extranjera o bien en su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al día anterior a la presentación de la oferta o la suscripción del contrato, según corresponda. En este último caso el contratista está obligado a mantener actualizado el monto de la garantía, por las variaciones de tipo de cambio que le puedan afectar.

11.5.Devolución de Garantías

- 11.5.1.** La garantía de participación será devuelta a petición del interesado. La solicitud para devolución de la garantía deberá presentarse ante el Proceso Proveeduría quien coordinará con el Sub Proceso Tesorería, si la garantía fue aportada en dinero en efecto, el Proceso



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

Proveeduría solicitará por escrito al Sub Proceso Contabilidad la confección del cheque, previa solicitud del dueño de dicha garantía con la presentación del comprobante original emitido por las cajas recaudadoras municipales o bancarias, todo con copia al expediente de contratación.

11.5.2. La garantía de cumplimiento será devuelta a petición del interesado ante el área técnica respectiva como administrador del contrato, quien hará la solicitud de devolución por escrito al Sub Proceso Tesorería o al Sub Proceso Contabilidad según corresponda.

11.5.3. Para cualquiera de los casos, devolución de garantía de participación o de cumplimiento, el interesado deberá presentar ante el Proceso Proveeduría o el área técnica según corresponda, lo siguiente:

11.5.3.1. Cuando se trata de personas físicas:

11.5.3.1.1. Carta donde solicita de manera formal de devolución de la garantía debidamente suscrita con número de cédula de identidad. Si la garantía va a ser retirada por una persona autorizada, la solicitud debe presentarse autenticada por un notario, caso contrario no se tramitará la solicitud.

11.5.3.1.2. Cuando se trate de dineros depositados en efectivo deberá adjuntar el recibo original y el dinero se devolverá mediante cheque o se depositará mediante transferencia en la cuenta bancaria que indique el proveedor, por lo que debe aportar copia de la constancia de cuenta cliente del Banco donde tiene la cuenta en la cual desea que se le realice la transferencia.

11.5.3.1.3. Esta cuenta debe estar a nombre del proveedor y debe ser en el mismo tipo de moneda, en la que presentó la garantía de participación o de cumplimiento.

11.5.3.1.4. En la solicitud debe indicar el nombre y calidades de la persona autorizada para retirar la garantía (en caso de que autorice al alguien para su retiro).

11.5.3.1.5. - Fotocopia de la cédula de identidad del proveedor y fotocopia de la cédula de la persona autorizada para el retiro.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

11.5.3.1.6. Original del depósito realizado en las cajas recaudadores municipales o bancarias, en el cual conste el sello de recibido, si la garantía fue en dinero en efectivo.

11.5.3.1.7. - Si la garantía va a ser retirada por una persona autorizada, la solicitud debe presentarse autenticada por un notario, caso contrario no se tramitará la solicitud.

11.5.3.2. Cuando se trata de personas jurídicas:

11.5.3.2.1. Carta donde solicita de manera formal de devolución de la garantía, firmada por el Representante Legal de la empresa y número de cédula. Si la garantía va a ser retirada por una persona autorizada, la solicitud debe presentarse autenticada por un notario, caso contrario no se tramitará la solicitud.

11.5.3.2.2. Cuando se trate de dineros depositados en efectivo, el dinero se devolverá mediante cheque o se depositará mediante transferencia en la cuenta bancaria que indique el proveedor, por lo que debe aportar copia de la constancia de cuenta cliente del Banco donde tiene la cuenta en la cual desea que se le realice la transferencia. Esta cuenta debe estar a nombre del proveedor y debe ser en el mismo tipo de moneda en la que presentó la garantía.

11.5.3.2.3. En la solicitud debe indicar el nombre y calidades de la persona autorizada para retirar la garantía (en caso de que autorice al alguien para su retiro).

11.5.3.2.4. Fotocopia de la cédula de identidad de la persona autorizada para el retiro, (en caso de que no esté aportada en el Registro de Proveedores).

11.5.3.2.5. Fotocopia de la personería jurídica de la empresa

11.5.3.2.6. Original del depósito realizado en las cajas recaudadores municipales o bancarias, en el cual conste el sello de recibido, si la garantía fue en dinero en efectivo.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

11.5.3.2.7. Indicar medio idóneo para dar aviso de la aprobación de la solicitud, correo electrónico, fax, etc.

11.5.3.2.8. Si la garantía va a ser retirada por una persona autorizada, la solicitud debe presentarse autenticada por un notario, caso contrario no se tramitará la solicitud.

11.5.3.2.9. Cuando la garantía a retirar sea un documento por endoso, el proveedor deberá presentarse ante el Sub Proceso Tesorería para su retiro hecha previamente la solicitud de devolución.

12. OBSERVACIONES FINALES

12.1. Las condiciones específicas del objeto contractual son responsabilidad directa del área solicitante y técnica, no del Proceso Proveeduría. Todo a la luz del Principio de Eficiencia y Eficacia que rige la materia de Contratación Administrativa.

12.2. Todo oferente debe cumplir con todos los aspectos estipulados en el cartel.

12.3. El oferente debe participar en todos los renglones, se adjudicará al mejor calificado en forma global, es decir a un solo proveedor.

12.4. La Administración se reserva el derecho de adjudicar parcial o totalmente, según su conveniencia por lo cual el oferente debe indicar precios unitarios y totales según lo ofrecido.

12.5. En caso fortuito la administración recurrirá a las razones de lógica y al Principio de Buena Fe entre las partes.

Atentamente,

Lic. Olman González Rodríguez

Gerente Gestión Hacendaria



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

CAPÍTULO SEGUNDO

Objeto Contractual, Requisito y Especificaciones Técnicas

1. OBJETIVO GENERAL

A través del Plan de Desarrollo Cantonal, en el Plan Anual Operativo para el período 2018, se incluyó el Presupuesto Extraordinario I correspondiente y la justificación para llevar a cabo la presente contratación la cual cuenta con la respectiva aprobación de la Contraloría General de la República.

En la primera semana del mes octubre del año 2017, se presentó un evento lluvioso de mucha intensidad en el país (Emergencia Nacional tormenta Tropical Nate) y esto provocó daños en nuestro cantón, especialmente en el distrito de San Antonio y sus límites dentro de nuestro territorio.

En la calle Cuesta Grande localizada de la Esquina del Descanso, 100 ms Norte y 100 Oeste en el distrito de San Antonio de Escazú, sobre la Quebrada Lajas. Esta Quebrada transportó en este evento, gran cantidad de sedimentos, un enorme volumen de agua, aproximadamente 30 m³/seg y mucha viscosidad en el mismo, esto apreciado en inspección ocular en los momentos críticos de la emergencia.

Lo antes descrito produjo la obstrucción de la alcantarilla existente por lo que el agua se rebalsó de su cauce afectando habitaciones cercanas a la estructura.

Debido a toda la problemática antes descrita y para que no se presente una afectación similar, con el inconveniente adicional de que los vecinos tengan que realizar rutas más extensas, es que se recomienda construir una alcantarilla mayor, en sección rectangular en concreto reforzado, para mejorar el paso de la Quebrada Lajas que existe en vía, publica y así no crear afectaciones a la comunidad que tanto lo requiere.

Este paso vehicular y peatonal es de suma importancia para esta comunidad, razón por la cual se necesita una construcción urgente, para mantener una comunicación vial segura entre los vecinos de la calle Paso Hondo que utilizan la ruta.

Por este medio, se busca velar por la red vial y peatonal, aumentando la vida útil de los activos, brindando con esto una mejor calidad de vida a la población del cantón y a sus visitantes.

Como se puede ver, este tipo de contrato es fundamental, más aún por ser de interés público y por lo



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

tanto muy ligado al desarrollo económico y social del cantón.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La obra consistirá en sustituir la alcantarilla actual que está teniendo problema de desbordamiento por falta de capacidad y resistencia, debido al aumento en el volumen de aguas pluviales producto de la impermeabilización de terrenos, aumento en la cantidad de desechos sólidos y aumento en las cargas de tránsito en el sector, por una sección en rectángulo de 2,96 m. de alto y 4.04 m. de ancho por 13 m. de largo (medidas brutas), que cumplan con las necesidades actuales tanto por volumen (liquido) como para tonelaje de circulación (basados en el manual de normas y diseños del MOPT, PAG 89, 90).

La presente contempla la contratación del servicio para “Diseño y Construcción de alcantarilla de cuadro mayor, Calle Masilla”, para restablecer la calidad de la infraestructura vial cantonal existente en el sector, la cual es de suma importancia para comunicar las comunidades del lugar. Esta estructura cumplirá con la función de establecer la unión entre calles existentes, con una mayor capacidad hidráulica y estructural a las que se tienen actualmente.

El oferente deberá incluir en su oferta el costo total por el diseño y construcción con los materiales puestos en sitio, mano de obra y herramientas y equipo necesarias, profesionales encargados del diseño y construcción de la obra, es decir todos los costos necesarios para realizarla y obras externas necesarias. El constructor deberá tener una Bitácora en sitio, en la bodega del proyecto, tramitar y pagar en forma general, el servicio de agua y luz para el proceso constructivo de la obra del mes en que entre a trabajar hasta el mes en el que salga, ya que en el sitio no se tienen los servicios básicos instalados o tomar otro tipo de soluciones técnicas.

3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR

3.1. Renglón N° 1: Diseño de Alcantarilla de Cuadro Mayor

Contratación del servicio de diseño de alcantarilla de cuadro mayor. Debe cumplir con las siguientes características *mínimas*:



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

3.1.1. Se deberá hacer entre sus láminas, una lámina de planta y láminas con cortes. Tomar en cuenta lo existente y ubicar la obra a construir, Las láminas deben contemplar todo lo necesario para ser tramitadas ante el CFIA.

3.1.2. Una vez adjudicado tendrá 20 días hábiles para presentar el diseño al Proceso de Construcción de Obra Pública para luego, una vez aprobado (de ser así o realizar correcciones necesarias), se proceda con la construcción de la obra una vez que la bitácora del CFIA sea entregada a la empresa adjudicada.

3.2. Renglón N° 2: Construcción de Alcantarilla de Cuadro Mayor

Contratación del servicio de construcción de alcantarilla de cuadro mayor. Debe cumplir con las siguientes características *mínimas*:

3.2.1. Sección en rectangular de 2,96 metros de alto y 4.04 m. de ancho por 13 metros de largo (medidas brutas).

3.2.2. Los espesores de las losas superior e inferior serán de 0.30 m. y las laterales de 0.30 metros todo compuesto de varilla # 6 y #5 grado 60 a diferentes distancias de separación, según las necesidades de diseños estructura. El concreto a utilizar será de una resistencia a la compresión de 245 kg/cm², se pedirá la construcción de una acera peatonal (en ambos lados), siendo la misma parte de la estructura (colada monolítica), con un ancho de 1,5 m. x un largo de 4,04 m.

3.2.3. Los aletones serán de 2 metros. de largo x 2.96 metros de alto con el mismo tipo de estructura de la alcantarilla; el piso es de 13 ml. reforzado.

3.2.4. La estructura se hará descansar sobre nivel del cauce actual por lo que debido a esto el movimiento de tierra sería mínimo (aproximadamente 23 m³), ya que se efectuará una colocación de lastre con piedra bola de 0.50 metros para nivelar el suelo (capa) sobre la que se colocará la armadura de la alcantarilla de cuadro a construir. Además, se colocarán 12 metros de longitud de baranda de protección (en ambos lados) en el sector externo de acera y bordillo con una altura de 1 metro de alto.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

- 3.2.5.** Se efectuará un relleno de aproximación de 0.50 metros de ancho x 2.96 metros de profundidad y se debe colocar con 0.05 metros de espesor de capa asfáltica sobre los 0.50 metros de ancho x 9 metros de largo a cada lado.
- 3.2.6.** Se debe construir una escollera de enrocado con mortero de 3 M3 a la salida de la alcantarilla. Se efectuará la remoción de la estructura actual de 9 metros x 1,5 metros y los 4 aletones de 1,5 metros x 2 metros x 0.20 metros.
- 3.2.7.** Sección hidráulica mínima (Neta) de 4.0 m de ancho, 3,0 m de alto y 13,00 m de largo (sentido perpendicular al flujo vehicular), para un total de la obra incluyendo. Además, bordillos, aceras, aletones un total de 12,0 m.
- 3.2.8.** La superficie de rodamiento a una pendiente de 3%, a estas medidas se le deberá sumar los espesores las losas de concreto reforzado, los cuales serían de una losa inferior de piso de cause y laterales en concreto reforzado y una losa de concreto superior reforzada todo en concreto clase A $f_c = 245 \text{ kg/cm}^2$ y revenimiento de 10 -12 cm, para losa de piso de 0,30 m de espesor, losas laterales de 0,30 m de espesor y losa superior de 0,30 m de espesor, la que tendrá un bombeo del 2% del centro del claro hacia los extremos, dejando salidas para drenaje para las aguas pluviales en tres puntos en la unión de la losa superior y el bordillo en ambos lados (aguas arriba y abajo), salidas en tubería de PVC de 6 pulgadas y de 0,25 metros de longitud para que superen el espesor de la losa superior.
- 3.2.9.** Se deberán construir 4 aletones ubicados a un ángulo de 45 grados (con respecto a las losas laterales) de 2 m de longitud, 3,0 m de altura y un espesor de 0,30 m con el mismo refuerzo de las paredes laterales (son una continuación de las paredes laterales)
- 3.2.10.** Se debe construir un bordillo en concreto 245 kg/cm^2 de 0,20 de altura medido desde losa terminada, de 0,20 m de ancho y 5 m de longitud sobre la alcantarilla de cuadro (2,5 m a cada lado), incorporado a la chorrea de la losa superior, con un refuerzo para el bordillo de varilla # 4 a cada 0,15 metros en vertical y una viga de 4 varillas # 4 longitudinales y aros # 3 a cada 0,15 metros, todo el refuerzo vertical debe ir amarrado del refuerzo de la losa superior.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

- 3.2.11.** La losa inferior de 0,3 m de espesor descansará sobre una base de 0,15 m en piedra bola de 0,15 m de diámetro revuelta con lastre graduación B, compactado a un 95% del próctor modificado con una proporción de 60 % en piedra bola y 40 % en lastre.
- 3.2.12.** La losa superior deberá tener un espesor de 0,30 metros y las paredes un espesor de 0.30 metros.
- 3.2.13.** Se debe construir un diente en concreto al principio y final de la losa inferior de piso, con 0,50 m de profundidad por 0,25 m de ancho. Esto como protección a la losa del puente que tendrá un desarrollo mínimo antes y después del puente de 2 m ajustándose a las condiciones del terreno aguas abajo, ya que se deberán efectuar las dos gradas de 0,5 m de huella y contra huella.
- 3.2.14.** La estructura de acero de la alcantarilla de cuadro y aletones debe ser toda en grado 60 (se debe presentar certificado de calidad), con todos los nudos en cuadras de 1 metro de longitud de desarrollo mínima.
- 3.2.15.** Para ambos casos, tanto para la sección externa como para la interna, se debe dejar un recubrimiento en concreto de 5 cm.
- 3.2.16.** Para el caso de la alcantarilla de cuadro se colocará el refuerzo en doble malla y los aletones en una malla (continuación de la malla interna de las paredes laterales de la alcantarilla).
- 3.2.17.** En ningún caso los concretos utilizados en la alcantarilla serán menores a concreto clase A de 245 kg/cm² con revenimiento 10-12 cm, con fibra tipo III, curador con membrana y para el caso de la estructura total del puente el concreto deberá ser premezclado y no se admitirán hormigoneos de ningún tipo (se deberá utilizar vibradores), ni mucho menos falta de recubrimiento en el acero de refuerzo, desplome en las armaduras y encofrados.
- 3.2.18.** Debe presentar 5 pruebas de resistencia del concreto y 5 pruebas de revenimiento, además de adjuntar los certificados de calidad y resistencia del concreto extendido por la planta productora, con nombre del proyecto, fecha y hora de producción y resistencia de



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

la mezcla o el respaldo de las pruebas desarrolladas por un laboratorio de materiales inscrito al CFIA y certificado por el ECA.

3.2.19. Se deben colocar y conectar toda la tubería pluvial existente que está actualmente en operación, de manera que se mantenga integrada a los alatones a construir.

3.2.20. Se deberán construir 12 metros lineales de cordón y caño (repartidos en los 4 lados de la alcantarilla a construir) que deben cumplir con lo siguiente:

3.2.20.1. Tipo pecho paloma construida en concreto premezclado 210 Kg / cm² con fibra, aditivo para resistencias tempranas y membrana de curado.

3.2.20.2. Todos los concretos con un revenimiento de diez (10) a doce (12) centímetros máximos con aditivos para obtener resistencias tempranas, fibra y curado.

3.2.20.3. Debe contar las siguientes dimensiones: Ancho: 0,65 metros lineales. Espesor: al frente de veintidós (22) centímetros y en la espalda de treinta y tres (33) centímetros.

3.2.20.4. Debe contar con una gradiente en el piso de 3%.

3.2.20.5. Debe contar con 0,30 metros lineales de espesor y 0,65 metros lineales de ancho.

3.2.20.6. Construcción total de una base Graduación B compactado al 95% del Próctor Modificado.

3.2.20.7. Compactación de la Sub rasante al 91% del Próctor Estándar.

3.2.20.8. Se le deberá colocar Geotextil tipo MT – 135 o NT – 600 o similares, de manera que no se permita la contaminación entre el material de relleno y el concreto colado, es decir, el Geotextil deberá tener un ancho de 0,65 metros por toda la longitud de colado, con traslapes de 0,20 metros lineales como mínimo, ajustado todo con pines de acero.

3.2.20.9. Acabados en fresco en secciones de 1,50 metros lineales (cortes en frío) o colados consecutivos y cortes con máquina a cada 1,50 metros lineales de 0,1 metros



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

de profundidad y espesor máximo de corte de tres (3) milímetros realizado con cortadora que tenga disco para concreto en toda la sección del cordón y caño.

3.2.20.10. El elemento tendrá un acabado lujado, mismo que debe lograrse con el concreto en fresco a base de llaneta de aluminio, es decir, no se admitirá acabados a base de repello.

3.2.21. Se deberá curar el concreto con membrana de curado y evitar fisuración en el elemento. Además, se deberán hacer cortes acerados con metábo a cada 1,50 metros de longitud a las seis (6) horas como máximo de colado el concreto, con una profundidad de 0,10 metros y espesor máximo de tres (3) milímetros a todo lo ancho del elemento, esto como juntas de construcción, función que podrá ser lograda también generando juntas en frío a cada 1,50 metros, es decir colando a cada 1,50 metros de por medio, manteniendo el acabado de los elementos (extremos de chorrea) a noventa (90°) grados con el plano de chorrea principal en todos sus finales.

3.2.22. El acabado debe ser liso y fresco, debiendo curarse con una membrana de protección.

3.2.23. Como indicación general, se deberá utilizar vibrador de aguja, plancha o llanetas de aluminio y flota de aluminio, para lograr un acabado liso y plano. Se debe mantener una presentación perfecta (niveles) y acabados lisos en el concreto, para lo cual se deberá utilizar vibrador de aguja en la colocación de la mezcla.

3.2.24. Se deberá contemplar el movimiento de tierras necesario y el material producto de la excavación deberá ser retirado del sitio en un lugar fuera del cantón en un botadero autorizado para su disposición, se deberá indicar a este departamento para su debida a probación (Proceso a lo interno municipal).

3.2.25. Las labores de excavación incluyen demolición de rampas, aceras, cordón de caño y cualquier otro elemento donde se ubicará el trazo de cordón de caño.

3.2.26. Adicionalmente la empresa adjudicada, debe presentar certificados de calidad y de resistencia, de la mezcla del concreto de planta y entrega de la boleta en campo llevado por las mezcladoras.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

3.2.27. Se deberá construir los rellenos de aproximación, serán a base de lastre graduación B en su totalidad, compactado a un 95% del proctor modificado (debe aportar dos pruebas de compactación), con un ancho mínimo de 2,0 m por una profundidad mínima de 2,45 m y por todo el largo del puente, el volumen extra de material dependerá del sistema utilizado y la calidad constructiva llevada, por lo que esto correrá por cuenta del contratista. Esta cantidad de relleno dependerá del control del buque de abertura para realización de la obra, que debe ser controlado totalmente por el constructor, para evitar su ensanchamiento debido al paso del agua, por lo que los volúmenes del mismo dependerán y serán responsabilidad del adjudicado. De igual manera se deberá efectuar los rellenos de los aletones que se construirán en las cuatro esquinas de la alcantarilla (continuación de las paredes laterales con igual estructura y dimensiones),

3.2.28. El contratista deberá tener su planta eléctrica y buscar el suministro de agua potable, ya que no se admitirá ninguna conexión que no esté de acuerdo con el orden establecido. El acabado final de la estructura será en concreto (resistencia mínima de 245 Kg/cm²), para las losas será en fresco con llanetas y flota de aluminio para lograr planicidad con ranurado de 3 mm x 3 mm y gradiente del centro a los extremos del 2%, esto logrado con rastrillo de aluminio, donde no deberá de existir gradas entre la vía actual y el elemento construido por lo que se deberá prestar atención al bombeo de los rellenos de aproximación. La losa de rodamiento y en general todos los concretos deben quedar protegidos mediante una membrana que asegure el proceso de curado del elemento por 7 días como mínimo, producto del cual se deberá mostrar las especificaciones (en idioma español) a la inspección para ser aprobado, además no se deberá permitir el paso vehicular en 28 días como mínimo sobre la estructura construida, esto correrá por cuenta del contratista para lo cual se dará permiso de cierre de vía para cumplir con lo indicado, teniendo en sitio su debida señalización y protecciones que impidan el paso de vehículos.

3.2.29. Se deberá además construir 4 aletones con protección contra la socavación por medio de su respectivo piso que será la continuación de la losa de piso de la alcantarilla de cuadro (concreto clase A $f_c = 245 \text{ kg / cm}^2$). Todos los niveles de desplante para los elementos deben de ser de 1,5 metros si son construidos separadamente de la estructura de la



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

alcantarilla, sin embargo, si son colados y se mantiene la continuidad del refuerzo en conjunto con la estructura del elemento principal (cuadro) podrán mantener las mismas condiciones de nivel de desplante que la alcantarilla. Los acabados totales deberán ser en repello fino o en fresco, además se debe indicar como se trabajará y dispondrá del material que se genere en el proceso constructivo y demoliciones durante todo el proyecto, mismo que deberá ser retirado del sitio, fuera del proyecto, para lo cual el lugar del depósito del material removido del sitio del proyecto deberá tener los debidos permisos para su funcionamiento, esto tanto si es fuera o dentro del cantón.

3.2.30. Se deberá contemplar posibles voladuras de material rocoso para la realización del proyecto y su depósito en un botadero autorizado fuera o dentro del cantón.

3.2.31. Se tendrá que tomar en cuenta en caso de encontrar en la construcción de la alcantarilla de cuadro, tuberías para agua potable, eléctrica y demás elementos ajenos a la estructura que deberán estar incorporados a ella como un todo, para de ser el caso realizar su recolocación y reparación, esto coordinado por parte del adjudicado con las entidades estatales correspondientes (contratista deberá asumir el costo de todo lo necesario).

3.2.32. *Se deberá tomar como características mínimas para la construcción:* ancho total de la alcantarilla 4.60 m, un caudal aproximado de 3,14 m³ / seg (el cual se deberá verificar mediante estudios y así realizar el diseño), carga viva LRFDHL – 93, especificaciones estándar para puentes AASHTO, largo del puente 13 m (sentido perpendicular al flujo vehicular), con pendiente máxima del piso de cause 3 %; alto máximo total 3,00 m, 2% de pendiente desde el centro de la superficie a los extremos (bombeo), planicidad lograda por flota y llaneta en las losas, dos barandas con malla galvanizada # 10 de 1 m de altura en ambos lados del puente más un (1) metro lineal a cada lado de los extremos sobre los aletones (para cerrar buques) pintada totalmente de amarillo tipo tránsito (señalización), para un total de 12 ML de baranda con tubería HG de 6,35 cm de diámetro y 1,8 mm de espesor, a cada 1 m verticalmente y 0,5 m horizontalmente (en cada sección del bordillo y aletones).



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

- 3.2.33.** La baranda debe ser soldada a placas de hierro negro que deberán estar unidas al refuerzo de acero de la estructura de los bordillos, de forma exterior. La malla deberá ser unida a la tubería mediante la colocación de varilla N° 2, la cual se soldará a la tubería y la malla a ella, deberá ser pintada totalmente con tres (3) manos de pintura amarillo tránsito.
- 3.2.34.** El nivel de desplante de bastiones deberá ser como mínimo de 1.5 m, basado esto en el nivel de piso actual de la quebrada, esto con el objetivo de evitar socavación y aletones de 2 metros de longitud mínima con igual nivel de desplante.
- 3.2.35.** Previamente se debe demoler la estructura actual y el retiro de los escombros fuera del área de construcción (sitio autorizado para recibir material fuera del cantón).
- 3.2.36.** Se deberá colocar pintura amarillo tránsito en todas las barandas (malla y tubería de HG), en los cordones y bordillos respectivamente.
- 3.2.37.** No deben de quedar diferencias de nivel entre la calle existente y accesos, con la superficie de rodamiento de la alcantarilla de cuadro, accesos que serán acabados con subbase granular, graduación B, con una compactación del 95 % del Proctor Modificado, compactado en capas de 0,2 m máximo. Las cantidades de material para estos trabajos dependerán del control de la abertura de la sección de la alcantarilla, por lo que será responsabilidad del constructor.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cómo parte del proceso de ejecución para el diseño y construcción de alcantarilla de cuadro mayor, se pide las siguientes condiciones mínimas:

4.1. Alcance de las Especificaciones

- 4.1.1.** La Municipalidad entregará esquemas de ubicación de obras, la cual será específicamente de concreto premezclado con acero, con acabados de calidad, El adjudicatario deberá pasar los planos (con las obras diseñadas por el constructor y aprobadas por el Proceso de Construcción de Obra Pública) por el CFIA de las obras (toda la tramitología necesaria en las instituciones competentes), para lo cual la municipalidad le firmará la Boleta de



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

exoneración y brindará la información necesaria que solicite el adjudicado para presentar ante el CFIA. Se deberá por parte del adjudicado inscribir a su Director Técnico de Proyecto y la Fiscalización correrá por parte de la Municipalidad.

- 4.1.2.** En cada sección se especifica la forma de trabajo, tomando en cuenta los requerimientos de seguridad tanto de los trabajadores como para las edificaciones situadas en el lugar de la construcción. La responsabilidad de cumplir esto será de la persona jurídica adjudicada y encargada de la obra.
- 4.1.3.** Cualquier omisión no libera a la persona jurídica adjudicada de dejar la obra totalmente terminada, según los requerimientos de la Municipalidad.
- 4.1.4.** Cualquier omisión deberá ser notificada a la Municipalidad antes de presentar la oferta formal por la ejecución de los trabajos, mediante nota formal al Proceso Proveeduría en los tiempos establecidos por ley.
- 4.1.5.** De lo contrario, cualquier situación durante el proceso de construcción no añadirá ningún cargo adicional al monto original del contrato. Cualquier otra situación de este tipo será resuelta por el Ingeniero encargado de efectuar la inspección del proyecto por parte del Sub Proceso Construcción de Obra Pública de la Municipalidad de Escazú y su resolución será definitiva. No se aceptan cambios, salvo que se hayan solicitado por escrito y cuenten con su respectivo visto bueno por parte de la Inspección Municipal.
- 4.1.6.** Los detalles típicos, las indicaciones de acabado, materiales, accesorios, equipos y otras partes de la obra se considerarán como indicados o especificados para todas las áreas o elementos similares de la obra, aunque no exista una indicación o especificación expresa. Se debe utilizar toda la información dada en los esquemas y las especificaciones técnicas.
- 4.1.7.** Cualquier aparato, herramienta, maquinaria, material o trabajo no mostrado en los esquemas, pero mencionado en las especificaciones técnicas, o viceversa, o que se deduzca sea necesario durante el proceso constructivo y que fuere necesario para completar el trabajo de construcción será suministrado por la persona jurídica adjudicada sin significar un costo adicional para la Municipalidad.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

4.1.8. Cualquier tipo de empate especial que fuera necesario entre materiales diferentes será suministrado por la persona jurídica adjudicada a su costo

4.2. Normas Adicionales Aplicables

4.2.1. “A.C.I” El Instituto Norteamericano del Concreto (American Concrete Institute)

4.2.2. “A.S.A.” La Asociación Norteamericana de Normas (American Standards Association)

4.2.3. “A.S.T.M.” La Sociedad Norteamericana para Pruebas de Materiales (American Society for Testing Materials)

4.2.4. “C.S.C.R.” Código Sísmico de Costa Rica.

4.2.5. “CR 2010” Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes.

4.3. Áreas de Trabajo

4.3.1. El área de trabajo es el que está descrito en los esquemas constructivos, no obstante, debe tomarse en cuenta los requerimientos de seguridad para la obra, las necesidades de operación de los operarios y el desplazamiento seguro de los peatones.

4.3.2. Se debe mantener limpia y en buen estado el área por donde se mueva la maquinaria a utilizar en el proyecto o cercano a una vivienda o activo público.

4.3.3. Cualquier daño en la infraestructura pública producto del proyecto, debe ser reconstruido sin costo para la Municipalidad por parte de la persona jurídica adjudicada.

4.3.4. Cuando la persona jurídica adjudicada necesite de más espacio de trabajo, deberá solicitar su aprobación al Ingeniero Inspector Municipal.

4.3.5. Cualquier daño a la propiedad pública o privada durante el proyecto de construcción deberá ser reparado por la persona jurídica adjudicada corriendo este con los gastos.

4.3.6. Los escombros y desechos propios del proceso constructivo deberán ser removidos del lugar diariamente y cuyos costos de acarreo y tratamiento deben correr por parte de la persona jurídica adjudicada.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

4.4. Movimiento de Tierra

4.4.1. La persona jurídica adjudicada deberá aportar la maquinaria necesaria y suficiente para la remoción, el acarreo y compactación de la tierra y lastre; la cual deberá ser aprobada por el Inspector Municipal.

4.4.2. Se deberá efectuar en los casos necesarios, un corte de suelo mínimo (nivel de desplante), para rellenar con material granular (lastre graduación B, densidad 1700 Kg / m³ y compactación al noventa y cinco (95%) por ciento del proctor modificado en capas de 30 centímetros.

4.4.3. El movimiento de tierras deberá ser suspendido en el momento en que se presente cualquier problema y / o en el momento en que no se obtengan los resultados satisfactorios por condiciones que sean consideradas indeseables, incluyendo la amenaza a las edificaciones situadas dentro del proyecto o en sus cercanías, todo esto correrá por cuenta de la persona jurídica adjudicada (responsable profesional) y el Inspector Municipal podrá detener los trabajos.

4.4.4. Para la descarga de materiales, la persona jurídica adjudicada, puede hacerlo según su metodología de trabajo, no obstante, deberá mantener las condiciones de acceso que prevalecen. Cualquier daño en vía pública (pavimento, aceras, cordón y caño) o privada deberá ser reparado con la calidad indicada por el Ingeniero Inspector Municipal y será responsabilidad única y exclusivamente de la persona jurídica adjudicada.

4.5. Mantenimiento y Limpieza Durante la Construcción

4.5.1. El área de construcción se deberá mantener libre de escombros, polvo, materiales excedentes y basura, durante el proceso de construcción. No se efectuará ningún pago adicional por el concepto de limpieza final o limpieza durante el proceso de construcción o al final de este. El proceso de limpieza a lo interno y externo del proyecto debe ser constante y mantener la infraestructura vial existente limpia en todo momento.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

4.5.2. Todas las estructuras temporales tales como andamios, ductos, encofrados, cimbras, puntales, anclajes, etc., necesarios para la obra serán suministradas por la persona jurídica adjudicada y bajo su propia responsabilidad.

4.5.3. Los inspectores municipales podrán ordenar la modificación o el refuerzo de cualquier obra temporal a costa de la persona jurídica adjudicada.

4.6. *Facultad de Inspección*

4.6.1. Los ingenieros efectuarán su fiscalización de conformidad con las disposiciones establecidas en las normas generales y de acuerdo con la metodología de la Municipalidad sobre el proyecto con relación a las iniciativas de mejoramiento.

4.6.2. No se permite descargar o almacenar agregados (arena, piedra) en la vía, sea esta pública o privada. Todos los demás materiales tales como: madera de formaleta, acero de refuerzo, amarras de acero, recubrimiento, empalmes de varillas, dobleces y ganchos, anclajes, encofrados, hormigón a distintas dosificaciones, agregados, etc.; serán aprobados para su uso, así como también serán sujetos de múltiples controles de calidad por parte del inspector municipal, el cual solicitará las pruebas de calidad necesarias a la persona jurídica adjudicada (auto control de calidad de la persona jurídica adjudicada), el cual deberá tener contratado para el proyecto un laboratorio de materiales certificado por el Ente Costarricense de Acreditación e inscrito al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica para asegurar no solo la cantidad del material sino la forma en la que se está llevando la construcción.

4.6.3. Durante todo el proceso constructivo se deberá tener cerrado el perímetro de la obra y no permitir el acceso de personas que no sean parte de la construcción del proyecto en general, evita basura y polvo en el sector inmediato a la construcción, además de mantener limpia la vía pública (barrido y lavado)

4.6.4. Se debe mantener rotulación de entrada y salida de maquinaria pesada y tener identificadas y rotuladas las entradas y salidas del proyecto (señalización fosforescente)

4.7. *Especificaciones de Seguridad*



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

- 4.7.1.** La persona jurídica adjudicada deberá organizar las actividades en la construcción de manera que proteja a sus trabajadores y las personas externas al lugar de trabajo, tales como peatones y el tráfico vehicular, de los riesgos por accidentes y cualquier daño en general, en caso de algún accidente imputable a la persona jurídica adjudicada, será este el responsable quedando la Municipalidad libre de responsabilidad. Deberá colocar aquellos rótulos necesarios que adviertan algún peligro potencial dentro y fuera de la obra.
- 4.7.2.** Los trabajadores no podrán tener impedimentos físicos o metales que afecten su desempeño en la construcción o que afecten la seguridad del proceso de construcción.
- 4.7.3.** La persona jurídica adjudicada deberá concientizar a sus trabajadores sobre la importancia de las precauciones de seguridad en el área de trabajo.
- 4.7.4.** Cualquier actividad que se requiera realizar fuera del área de trabajo, deberá ser consultado al inspector para su aprobación y se deberá señalizar para salvaguardar la integridad física y material de terceros, siendo de entera responsabilidad de la persona jurídica adjudicada.
- 4.7.5.** Las zonas de acceso a la construcción deben estar libres de obstáculos, para permitir el paso seguro de las personas.
- 4.7.6.** Se deberá limpiar las zonas resbaladizas con aserrín, tierra seca u otros materiales semejantes aprobados por el Inspector municipal.
- 4.7.7.** Se deberán instalar extintores de incendios del tipo adecuado en todos los lugares donde se manipulen líquidos inflamables, o donde exista peligro de incendio por electricidad.
- 4.7.8.** Se deberá rotular con pintura fosforescente, de manera visible y legible, los lugares en los cuales hayan almacenados materiales inflamables.
- 4.7.9.** Se deben instalar redes de protección contra caídas y objetos punzocortantes en los lugares que sea necesario.
- 4.7.10.** No se deberán tirar o verter objetos o sustancias desde alturas o distancias en las que pueda alcanzar a alguna persona y causar alguna lesión.
- 4.7.11.** Indicar aberturas en el piso, en los lugares de trabajo, para prevenir la caída de las personas.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

- 4.7.12.** Si se retiran los medios de protección para realizar algún trabajo, deberán colocarse nuevamente en su lugar lo antes posible.
- 4.7.13.** La cubierta de las aberturas en el piso deberá ser fijadas adecuadamente para evitar su movimiento, caída o levantamiento de forma accidental.
- 4.7.14.** La persona jurídica adjudicada deberá eliminar cualquier tipo de vibración que afecte la estabilidad de las edificaciones cercanas al proyecto, por lo que deberá asumir el costo de los daños causados y además deberá disminuir el ruido generado por las actividades de la construcción al punto que no afecte a los peatones y / o vecinos y sus labores cotidianas. Para esto deberá disponer de un cerramiento perimetral en el proyecto de material sólido apropiado que evite el ruido y el polvo.
- 4.7.15.** Es necesario que la persona jurídica adjudicada cuente con pólizas de riesgos del trabajador al día, además de contar con pólizas de daños a terceros por efecto del proceso constructivo.

5. DESCRIPCIONES TÉCNICAS

5.1. Láminas Constructivas

- 5.1.1.** Serán entregados para ser copiados (físico) por la Municipalidad, diseñados por el Sub Proceso Construcción de Obra Pública. Los mismos deberán estar en perfecto estado en la obra y ser renovados cuando así lo solicite la inspección.
- 5.1.2.** La persona jurídica adjudicada deberá suministrar a la fiscalización una bitácora de obra, misma que deberá permanecer en la oficina de ingeniería creada para el proyecto en la obra, en conjunto con el cronograma de obra inicial y el actualizado.
- 5.1.3.** La dirección técnica será llevada a cabo única y exclusivamente por el profesional o profesionales que sean contratados por la persona jurídica adjudicada, dichos profesionales serán los responsables del libro de bitácora de obra asignado.
- 5.1.4.** La Municipalidad llevará a cabo la inspección mediante los profesionales que se designen para tal efecto.

5.2. Obras Preliminares: Limpieza, Trazado, Excavación, Bodega, etc.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

- 5.2.1.** En esta actividad se incluyen las áreas completas de las obras a construir. La persona jurídica adjudicada removerá cuidadosamente todos los árboles, malezas o cualquier obstáculo dentro de los límites del proyecto.
- 5.2.2.** Todo el material de desecho deberá ser acarreado fuera de los límites de la propiedad, por cuenta y riesgo de la persona jurídica adjudicada.
- 5.2.3.** La persona jurídica adjudicada efectuará por su cuenta y riesgo los movimientos de tierra y demás trabajos necesarios para que la obra quede al nivel que se indica en el plano de ubicación y en las especificaciones técnicas. Se aporta el plano de curvas de nivel y de ubicación general del proyecto y lámina estructural para ser copiados.
- 5.2.4.** Las excavaciones se efectuarán utilizando métodos mecánicos o con piso y pala. En las áreas que sea necesario, se efectuarán los rellenos pertinentes, en este punto debe tenerse cuidado de seguir las indicaciones que brindan los esquemas constructivos y especificaciones técnicas.
- 5.2.5.** En aquellos casos en que se amerita hacer rellenos, estos se harán extendiendo el material en capas de 30 centímetros de espesor máximo, las cuales deberán ser compactadas en forma continua y por medios mecánicos, inmediatamente después de extendidas hasta alcanzar el noventa y cinco (95%) por ciento de la compactación máxima obtenida por la prueba proctor modificado.
- 5.2.6.** Todos estos rellenos serán efectuados con base granular graduación C y relleno bajo acera según sea la medición (CR 2010)
- 5.2.7.** En caso de que se encuentren tubería durante la excavación, la persona jurídica adjudicada las reubicará, o si el nivel del terreno y de desagüe lo permiten, excavará zanjas más profundas para las tuberías, de acuerdo con las líneas establecidas. Las excavaciones, rellenos y compactación de material para las tuberías bajo tierra se harán de acuerdo con las profundidades requeridas para los diámetros de las tuberías (basados en las especificaciones de tuberías flexibles). En cualquiera de estos casos se requerirá la aprobación de la inspección.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

- 5.2.8.** En cuanto a la dotación de agua potable y electricidad para el proyecto, la persona jurídica adjudicada, deberá coordinar por su cuenta ente el “A y A” y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz la dotación de estos servicios provisionales (durante el proceso constructivo y el costo de pago de estos servicios deberá ser asumido por la persona jurídica adjudicada)
- 5.2.9.** La persona jurídica adjudicada contará con una bodega la cual realizará bajo su responsabilidad, la seguridad de la construcción será única y exclusivamente responsabilidad de la persona jurídica adjudicada.
- 5.2.10.** Se requiere confinar la obra mediante cerramiento con láminas de HG u otro elemento, el costo debe ser asumido por la persona jurídica adjudicada, tanto el material como de la mano de obra.
- 5.2.11.** El trazo de la obra se realizará por el método tradicional de yuguetas, codales y cuerdas. Deberá especificar líneas de referencia las cuales se demarcarán debidamente en el terreno. Se procederá a la demarcación de las placas corridas, las cuales se marcarán en las cuerdas, en el sitio exacto y tomando en cuenta lo indicado en los esquemas constructivos y especificaciones técnicas.
- 5.2.12.** Toda la tierra y el material producto de las excavaciones y nivelaciones que no sea utilizado en la obra, deberán ser acarreados fuera de la propiedad por cuenta de la persona jurídica adjudicada, quien asumirá los gastos y los daños a terceros que puedan provocarse durante la ejecución de dicha actividad.
- 5.2.13.** Al finalizar la obra la persona jurídica adjudicada atenderá las siguientes medidas de limpieza.
- 5.2.13.1. Quitará todas las marcas, manchas y huellas digitales y otras suciedades o mugre de toda la obra.
- 5.2.13.2. Retirá todas las manchas, suciedades, pintura, residuos de fragua o masilla del sector.
- 5.2.13.3. Limpiará todos los accesorios hasta restaurarlos al estado original.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

5.2.13.4. Retirárá el sitio (terreno total) toda basura, escombros o residuo, propios de la obra.

5.2.13.5. Toda la infraestructura vial deberá estar limpia y reconstruida (aceras, cordón y caño y pavimentos)

5.2.14. Muestreo:

5.2.14.1. El muestreo del concreto lanzado consistirá en proyectar concreto en cajas, para extraer luego cilindros por medio de taladro rotatorio. Las cajas serán rellenas con el mismo equipo, presión de aire, boquilla para el lanzamiento, contenido de agua y obreros especializados que estarán durante los diferentes trabajos con concreto lanzado.

5.2.14.2. Los ensayos se harán aplicando concreto proyectado a cajas de 600,0 mm X 600,0 mm X 150,0 mm, colocada en la misma posición que el muro. Seguidamente se extraen tres (3) núcleos con taladro rotatorio con broca de diamante de 4" (10.0 cm) de acuerdo con lo especificado en las normas ASTM C-42 "Method of Obtaining and Testing Drilled Cores and Saved Beams of Concrete", fallándose los testigos a los 7, 14 y 28 días. El muestreo, ensayo e interpretación de los resultados se harán conforme a las normas aplicables

5.2.14.3. La persona jurídica adjudicada aportará todos los materiales, andamiaje, mano de obra y equipo necesario para la construcción de toda la obra falsa, formaleta, así como encofrados, apuntalamientos u otros requeridos para la construcción de las obras.

5.2.14.4. Todos los materiales para encofrados tendrán la rigidez y resistencia suficiente y necesaria para evitar deformaciones cuando sean sometidos al peso del concreto, a la acción de los vibradores o cargas que puedan afectarlos durante la correa o fragua de las estructuras de concreto.

5.2.14.5. Es requisito fundamental el uso de vibrador para el concreto, para todos los elementos que componen la estructura de concreto armado.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

- 5.2.14.6. Se tendrá especial cuidado en que las caras de las formaletas que vayan a estar en contacto con el concreto estén completamente lisas, libres de torceduras, fisuras, clavos y otras irregularidades que puedan dejar huella en el concreto o no permitan la plomada correcta, de las superficies de los cimientos, el paño y demás elementos de concreto.
- 5.2.14.7. Si se utiliza formaleta de madera, esta será nueva, de primera calidad y se debe mojar abundantemente antes de chorrear el concreto para que no absorban el agua de la mezcla, concreto que será premezclado 245 Kg / cm² con fibra tipo III.
- 5.2.14.8. Estas especificaciones serán aplicables a todas las obras de concreto colado en sitio.
- 5.2.14.9. La persona jurídica adjudicada suministrará el acero, mano de obra y equipos que sean necesarios para la ejecución de todas las obras de concreto reforzado y otros trabajos relacionados, según se indique en los esquemas constructivos y en estas especificaciones.
- 5.2.14.10. El agua por utilizar en la obra será limpia, libre de ácidos, aceites, grasas, materiales orgánicos, azúcares, malezas, sales o cualquier tipo de impureza que afecte la resistencia o propiedades físicas del concreto o del acero de refuerzo.
- 5.2.14.11. Es deber de la persona jurídica adjudicada buscar el suministro continuo de agua potable y electricidad para la realización de este proyecto, por lo que deberá tramitar la colocación de estos servicios ante el “A y A” y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz a costo de la persona jurídica adjudicada.
- 5.2.14.12. Tan pronto se reciba el cemento en la obra será almacenado en una bodega, sobre tarimas, bien ventilado y libre de humedad.
- 5.2.14.13. Los agregados se clasificarán por su tamaño y serán almacenados por separado para evitar que se mezclen con materia orgánica o tierra y serán confinados con piezas de madera, metal o bloques y proteger el piso donde se almacene.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

- 5.2.14.14. Las estibas se colocarán de manera que mantengan buen desagüe y no se dispersen.
- 5.2.14.15. El concreto se colocará en su sitio antes de que empiece a fraguar y no se podrá renovar agregándole agua o cemento para utilizarlo en otras estructuras, no se admitirá la colocación de mezclas efectuadas con más 90 minutos en el sitio. El concreto será depositado sobre superficies limpias, húmedas, sin excesos de agua durante tiempo seco y sin lluvia. En ningún caso se permitirá depositar concreto sobre fango blanco, superficies secas o porosas, o sobre rellenos que no hayan sido compactados adecuadamente.
- 5.2.14.16. El concreto debe ser compactado por medio de vibrador, para lo cual la persona jurídica adjudicada deberá utilizar este equipo en todos los elementos colados.
- 5.2.14.17. No se permitirá colocar relleno en el paño de las estructuras, su acabado debe ser liso, logrado con vibración y la calidad de las formaletas lisas según lo que se presenta en esquemas constructivos, curando constantemente durante 7 días o aplicando membranas de curado de las cuales se deberá presentar su ficha técnicas para ser aprobada, de igual forma se procederá con los concretos.
- 5.2.14.18. Toda obra de concreto se hará monolítica, es decir, se llenarán todos los tramos, paneles, entre otros, en una sola operación continua. Todo el concreto será debidamente consolidado mediante el uso de vibradores, mientras se lleva a cabo la chorrea. Cuando inicie el proceso de fraguado, el concreto se deberá mantener húmedo con agua limpia durante siete días mínimo.
- 5.2.14.19. Se deberán presentar pruebas de resistencia a la compresión del concreto para el cimiento y para el paño, certificados de calidad de los aceros colocados (o respaldo de ventas), compactación de los materiales granulares de relleno de paño de la estructura de retención. Estas pruebas de calidad deben ser entregadas a la inspección municipal y serán el soporte para efectuar el pago de este elemento.

5.41.Reparación de Infraestructura Dañada en el Proceso Constructivo



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

5.41.1. Se deberá reconstruir los cordones y caño, aceras y pavimentos que se dañen en el proceso constructivo, según calidades dadas por el ingeniero inspector municipal.

6. PRUEBAS DE LABORATORIO

Para la ejecución del proyecto de construcción de alcantarilla de cuadro mayor deberán realizar las siguientes pruebas:

- 6.1.** Losa superior (1 prueba compresión de cilindros de concreto, 4 cilindros por cada una).
- 6.2.** Losa inferior (1 prueba compresión de cilindros de concreto, 4 cilindros por cada una).
- 6.3.** Losas laterales (1 prueba compresión de cilindros de concreto, 4 cilindros por cada una)
- 6.4.** Losa superior (1 pruebas de revenimiento del concreto)
- 6.5.** Losa inferior (1 pruebas de revenimiento del concreto)
- 6.6.** Losas laterales (1 pruebas de revenimiento del concreto)
- 6.7.** La persona jurídica adjudicada deberá tener un auto control de calidad (costo asumido por la persona jurídica adjudicada), llevado por un laboratorio de materiales certificado por el Ente Costarricense de Acreditación e inscrito ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
- 6.8.** La toma de las pruebas y retiro de las mismas (del sitio), deberá ser efectuada por personal de un laboratorio en presencia del Ingeniero asignado por la Municipalidad de Escazú y en el orden según necesidad del inspector.
- 6.9.** Todos los informes de laboratorio deberán ser revisados por el ingeniero inspector de la Municipalidad de Escazú, para la debida aprobación de los resultados y poder otorgar el visto bueno a las obras, en lo que se refiere a la calidad de materiales utilizados y mezclas producidas (según esquemas y especificaciones técnicas). Los informes de laboratorio deben estar firmados por el profesional responsable del mismo y en original.

7. REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO A CONTRATAR

7.1. Plazo de ejecución: Las obras se debe ejecutar en un plazo no será en ningún caso menor a cuarenta (40) días hábiles ni mayor a cincuenta (50) días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de inicio por parte el Proceso Infraestructura y Obras Comunes, la cual



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

se emitirá luego de otorgado el refrendo del contrato por el área competente. Quién indique en la oferta un plazo fuera del rango solicitado no será sujeto de análisis y se procederá a la exclusión de la misma

A este tiempo de entrega se le reconocerá los veintiocho (28) días que se debe mantener el paso cerrado, pero esto no será parte del tiempo a evaluar, solo contará para que la persona jurídica adjudicada sepa que es su obligación mantener el paso cerrado, por el tiempo indicado y tomar en sus costos la señalización y mantenimiento necesaria de la misma y el personal que deberá mantener día y noche cuidando la obra.

El Sub Proceso Construcción de Obra Pública recibirá la obra de acuerdo con lo que establece el Reglamento de Contratación Administrativa y la Ley N° 7600.

- 7.2.** El oferente deberá visitar el sitio donde se realizarán los trabajos, esto como parte de su proceso de preparación de la oferta y con esto evitar futuros desacuerdos con la inspección en cuanto a las intervenciones de obra que se deben realizar e “imprevistos” no tomados en cuenta.

Se efectuará una única visita el **martes 23 de octubre a las 10:00 am**, para tal efecto los interesados deberán coordinar con la Jefatura del Sub Proceso Construcción de Obra Pública, al teléfono 2208-7517.

Es de suma importancia que el proveedor se presente al sitio de las obras con su personal de Arquitectura o Ingeniería, para que observe las condiciones del terreno y sea previsto esto en su oferta.

- 7.3.** Antes de dar la orden de inicio, el Ingeniero encargado de llevar el proceso de la Inspección de la Obra por parte del Sub Proceso Construcción de Obra Pública, en conjunto con la persona jurídica adjudicada, ajustarán el cronograma de trabajo de acuerdo con la fecha establecida para el inicio de las obras, prestando especial atención en la definición mensual (mes calendario) de las cantidades a ejecutar por cada renglón de pago.

En caso de que el cronograma detallado no fuere satisfactorio para la Inspección, antes de dar la orden de inicio será reformado de manera que disponga el uso de la maquinaria, equipo y de



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

personal suficiente y adecuados, de tal forma que asegure la terminación de la obra dentro del plazo estipulado en el Cartel o propuesto por la persona jurídica adjudicada en su oferta.

Si el programa contemplara la construcción de varias obras en sitios distintos, debe presentarse además un programa de trabajo separado para cada proyecto.

El cronograma oficial deberá permanecer en obra con el fin de llevar el control de avance del proyecto.

El oferente incluirá en su oferta una explicación y descripción de los procedimientos constructivos (metodología de trabajo), donde se deberá incluir la cantidad y calidad del equipo, rendimiento estimado, la estructura de costos para cada ítem de la obra, indicando el personal y equipos que utilizará, además de otros aspectos que considere relevantes.

- 7.4.** Quién resulte adjudicado deberá presentar un cronograma de ejecución de obras indicando el tiempo de duración total del proyecto. El oferente deberá de presentar un programa de trabajo por medio de un Diagrama de Barras de **GANTT** y el flujo de pagos establecido, la metodología de trabajo, describiendo claramente las actividades necesarias para ejecutar la obra, mismo que debe ser actualizado conforme avance del proyecto y presentando con cada factura de cobro. El primer cronograma debe entregarse una (1) semana después de comunicado la orden de inicio.

Este Programa de Trabajo no excederá en ningún caso el plazo indicado en la oferta o consignado en el contrato.

En caso de que el oferente sea adjudicado deberá suministrar al Sub Proceso Construcción de Obra Pública, copia digital del Diagrama de **GANTT**, en un formato reconocido como Microsoft Office (Excel o Project), con los ajustes respectivos.

El tiempo que requiera la persona jurídica adjudicada para corregir el trabajo deficiente ejecutado, no modifica el plazo total de entrega de la obra.

- 7.5.** En reunión de preconstrucción, la persona jurídica adjudicada aportará a la ingeniería del proyecto el Programa de Trabajo que se presentó en la oferta, a fin de llevar el control de avance



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

de la obra, el mismo será la base de los pagos de la obra. Este programa deberá ser entregado de forma digital y física.

- 7.6. El trabajo comprendido en cada punto de esta licitación incluye el suministro por parte de la persona jurídica adjudicada de todos los materiales, equipo, mano de obra y demás bienes y servicios necesarios para su ejecución de acuerdo con los planos y especificaciones, excepto cuando se indique expresamente lo contrario.
- 7.7. Se deberán reparar, si fuera el caso, los elementos que se dañen en el proceso de construcción, manteniendo como mínimo las calidades encontradas.
- 7.8. De ser necesario, se deben reparar los elementos que se dañen en el proceso de construcción, como acera, alcantarillas y cordón de caño, existentes y reconstruyendo los elementos dañados por el proceso constructivo.
- 7.9. Cuando se ubiquen cajas de registros, pozos de visita, tragantes entre otros en concreto existentes durante el trayecto del proyecto, mismo que a criterio del Ingeniero Municipal se encuentra en buen estado y funcionales para los alcances de la obra. La persona jurídica adjudicada deberá estar en la capacidad de reparar tales elementos reconstruyendo paredes, tapas en tragantes, pisos, losas, transformación de losas a tragantes entre otros acorde a las especificaciones técnicas descritas en el cartel, según los requerimientos del Sub Proceso Construcción de Obra Pública.
- 7.10. De ser necesario, se deben reparar los elementos que se dañen en el proceso de construcción, como acera, alcantarillas o cordón de caño, existentes. Reconstruyendo los elementos dañados por el proceso constructivo y reparar cualquier prevista potable que se dañe y coordinar con el "A y A" en caso de ser necesario para que lo reparen adecuadamente, de manera que la persona adjudicada no deje el problema sin resolver por más de veinticuatro (24) horas.

Las tuberías que sean dañadas en el proceso constructivo deberán ser reparadas por el adjudicado en un tiempo máximo de tres (3) horas luego de haberse presentado el daño, cubriendo su costo, según la normativa y calidad que exige el "A y A".



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

Se deberá tener por parte del adjudicatario, un funcionario destinado a limpieza de cunetas, caños, cajas de registro, producto de la colocación y compactación del lastre, además de encargarse de reparar las tuberías potables dañadas en el proceso, para lo cual deberá tener experiencia en el tramo reparando tuberías potables con diámetros menores o iguales a dos (2) pulgadas y coordinar en caso de ser necesario con el “A y A”. Es importante tomar en cuenta que en caso de ocurrir algún daño en activos del “A y A”, la persona jurídica adjudicada está en la obligación de reparar todo daño apegándose a las siguientes especificaciones técnicas indicadas a continuación:

7.10.1. Nivelar Cajas de Protección e Hidrómetros a Nivelar de Acera.

7.10.1.1. Para ejecutar este trabajo se debe levantar la caja de protección del hidrómetro y ubicarlo no más 5 mm sobre el nivel de la acera o tal como lo indique el inspector de “A y A”. El proceso incluye:

7.10.1.1.1. Localización del elemento de conexión.

7.10.1.1.2. Levantamiento del elemento de conexión existente.

7.10.1.1.3. Colocación del elemento de conexión a no más de 5mm sobre el nivel de la acera o en el sitio señalado por “A y A”.

7.10.1.1.4. Reparación de acera.

7.10.1.1.5. Retiro de escombros.

7.10.1.2. El elemento de conexión puede ser trasladado a una distancia no mayor de un metro y solo se eleva su posición en la acera según lo indicado anteriormente.

7.10.1.3. Para los sitios en que exista acera, la misma debe ser cortada completamente con la máquina cortadora de concreto u otro artefacto similar que produzca un corte uniforme y no origine fracturas en el concreto, como las producidas por herramientas, equipos o elementos de impacto como el mazo o la rompedora utilizada con compresor.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

- 7.10.1.4. El corte realizado debe hacerse en la totalidad del espesor de la acera. La rotura de la acera por impacto sólo podrá hacerse en situaciones especiales avaladas por el inspector del “A y A”.
- 7.10.1.5. Debe ubicarse de tal manera que se asegure el espacio necesario para la ejecución de las actividades de instalación, mantenimiento, las acciones de corte y reconexión del servicio, el libre tránsito, la seguridad de las personas y vehículos, la protección y seguridad del hidrómetro.
- 7.10.1.6. La caja de protección del hidrómetro se debe ubicar en la acera, frente a la propiedad, en la mitad del ancho que ésta tenga. La altura final de dicha caja de hierro fundido respecto al nivel de la rasante de la acera, debe ser tal que su parte superior sobresalga 5mm del nivel de la rasante de la acera o del cordón de caño si ésta no existiera, para evitar que el agua y sedimentos ingresen a la caja de protección.
- 7.10.1.7. En caso de no existir acera de concreto, las cajas deben colocarse en la zona adyacente, al frente del inmueble (en el límite de la propiedad), las mismas deben ser chorreadas en un molde metálico el cual pueda utilizarse varias veces y retirarse una vez que el concreto se haya secado. Las dimensiones mínimas de este molde metálico serán 0,40 x 0,60 x 0,20 metros, dicho molde no deberá ser quitado hasta que el concreto se haya fraguado lo suficiente, de manera que no se fracture el bloque de concreto.
- 7.10.1.8. Para evitar este tipo de problemas se utilizará un aditivo que acelere el proceso de secado del concreto.
- 7.10.1.9. Ninguna caja de protección del hidrómetro podrá ser instalada en el área de entrada de vehículos a menos que se demuestre que ese es el único sitio donde se puede instalar.
- 7.10.1.10. La caja de protección del hidrómetro debe quedar sobre una plataforma o loseta de concreto que tiene las siguientes características:



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

7.10.1.10.1. Dimensiones: 0,33 x 0,33 x 0,06 metros.

7.10.1.10.2. Elaborada en concreto con una resistencia mínima a la compresión de 175 Kg / cm².

7.10.1.10.3. Se pueden utilizar mosaicos de concreto.

7.10.1.11. Se deberá proceder con el reemplazo o cambio de la caja de protección, hidrómetro y / o accesorios en todos aquellos casos en donde por cualquier razón el contratista o la entidad encargada de realizar los trabajos los dañen o extravíen en la ejecución de los mismos, lo cual amerita que se deba proceder con la instalación de una nueva caja y / o hidrómetro y / o accesorios.

7.10.1.12. La válvula de bola sirve como llave de paso para que el cliente realice la conexión o cierre de la tubería que ingresa a su propiedad.

7.10.2. Caja de protección de hierro fundido para hidrómetro de 12,7 milímetros

7.10.2.1. Las cajas y las tapas de protección de hidrómetro de 12,7 mm, serán de hierro fundido gris de acuerdo a la especificación ASTM A 48 clase veinticinco (25). Las mismas se utilizarán para la protección de hidrómetros domiciliarios de 12,7 mm de diámetro nominal.

7.10.2.2. Deberán estar constituidas con una tapa del mismo material removible y fijada por medio de una llave universal, la caja no tendrá fondo y será del tipo horquillas. El peso mínimo del conjunto caja con la tapa no será menor a los seis kilogramos (seis (6) kilogramos).

7.10.2.3. De forma independiente, la caja deberá tener un peso mínimo de 4,5 kilogramos y la tapa de 1,5 kilogramos. El borde superior de la caja de protección, donde se asienta la tapa, tendrá dimensiones tales que permita la adecuada fijación de la tapa, sin que existan desalineamientos en los planos horizontal y vertical. Respecto a la posición central del ancho, para la introducción del hidrómetro, la caja deberá tener un espacio libre interno de (125 ± 5) milímetros. Las cajas de protección de medidores de 12,7 milímetros, debe poseer dos (2) orificios en sus dos (2) extremos



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

de (28 ± 1) milímetros de diámetro, los cuales deberán presentar en sus caras internas un plano refrentado, uniforme y perpendicular al eje de la caja de 90° , de tal forma que permita el perfecto alineamiento de los accesorios y del hidrómetro en posición horizontal dentro de la caja.

7.10.2.4. La altura mínima desde la base de la caja al centro de los orificios no será menor de 45 milímetros, dichos orificios deberán ser concéntricos y a la misma altura de la base de la caja, así mismo del centro de los orificios a la parte superior de la tapa la altura no podrá ser menor a ochenta y cinco (85) milímetros. La distancia entre las paredes internas de la caja de protección, medida en el sentido y lugar del eje de los orificios será de $(270 \pm 1,5)$ milímetros. La tapa tendrá dimensiones aproximadas de $(238 \pm 1,5)$ milímetros de largo por $(133 \pm 1,5)$ milímetros de ancho. Esta tapa deberá poseer un mecanismo de cierre accionado por un resorte, el cual podrá ser de acero inoxidable o bronce.

7.10.2.5. El pasador de este mecanismo, será de una aleación de bronce que garantice resistencia a la corrosión por exposición al ambiente y la fatiga física por uso frecuente. El pasador tendrá las dimensiones necesarias que garanticen la seguridad del cierre de la tapa, con una longitud que permita un traslape con el asiento de la caja no menor a 3,5 milímetros estando la tapa cerrada.

7.10.2.6. El cuerpo de la caja interna como externamente, así como la tapa, deberán estar cubiertos de al menos dos (2) manos de pintura o revestimiento de color negro, que por sus propiedades garantice la protección de la caja y de la tapa durante varios años ante la acción de la corrosión por el uso normal. Las superficies pintadas deberán presentar un aspecto uniforme y el mecanismo de cierre de la tapa no deberá pintarse. La calidad de la pintura y la calidad de la mano de obra del colocado de la misma, deberá ser óptimo.

7.10.2.7. El acabado de la caja y tapa deberá ser tal que no presente defectos de fundición tales como oquedades u hormiguillos, pandeos de las superficies, ni rebabas o desalineamiento de los orificios en los extremos de la caja. Los filos y asientos



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

deberán eliminarse y las superficies deben quedar perfectamente uniformes. El desalineamiento entre los dos (2) orificios de la caja será motivo de rechazo e incumplimiento técnico de la caja ofertada o cuando estas sean recibidas. La tapa de la caja deberá llevar inscritas las leyendas: "AGUA" y el nombre de la institución ("A y A" o "ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS"), la tapa una vez instalada en el asiento de la caja deberá ajustar uniformemente, con una holgura no mayor a 2,0 milímetros tanto en el plano vertical como horizontal.

7.10.3. Hidrómetros de 12,7 milímetros

7.10.3.1. Los hidrómetros de 12,7 mm, serán de cuerpo de bronce (latón) del tipo volumétrico de pistón rotativo o de disco nutante, y deberán cumplir con el estándar de la norma ISO-4064-1, 2 y 3 para medidores de clase B, para medición de flujo de agua potable fría en conductos cerrados, y con las especificaciones suplementarias que se describen a continuación y que se entenderán sobre el estándar ISO-4064, diseñados para soportar una presión de trabajo de mil (1.000) kPa (10 kg / cm²) sin que muestren ningún tipo de fuga en el mismo. Los hidrómetros tendrán las siguientes características:

7.10.3.1.1. Tamaño: 12,7 milímetros.

7.10.3.1.2. Caudal máximo de diseño Q4: Tres (3) metros cúbicos por hora (3 m³ / h)

7.10.3.1.3. Caudal nominal servicio continuo o permanente Q3: uno punto cinco metros cúbicos por hora (1,5 m³ / h)

7.10.3.1.4. Caudal de transición Q2: cero punto doce metros cúbicos por hora (0,12 m³ / h)

7.10.3.1.5. Caudal mínimo Q1: cero punto cero tres metros cúbicos por hora (0,03 m³ / h o 30 L / h)

7.10.3.1.6. Pérdida de carga (ΔP) a caudal máximo de diseño: mil (1.000) kilo pascal (kPa)

7.10.3.1.7. Límites de flujo de prueba: campo superior de medición: 0,12 a 3,0 m³ / h



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

- 7.10.3.1.8. Campo inferior de medición: 0,03 a 0,12 m³ / h
- 7.10.3.1.9. Caudal de arranque no mayor a 10 L/ h.
- 7.10.3.2. La longitud total del hidrómetro deberá ser de ciento noventa (190) milímetros medido entre sus dos (2) extremos roscados. Se aceptara opcionalmente para el cumplimiento de este requisito que el hidrómetro posea uno o dos (2) acoples extensivos para alcanzar la longitud requerida de ciento noventa (190) milímetros, siempre y cuando el diámetro y tipo de rosca sea el que rige la norma ISO 228-1, de tamaño nominal diecinueve (19) milímetros. Además, del requisito de la longitud indicada, el tamaño externo del cuerpo del medidor será tal que permita el ser instalado dentro de una caja de protección de hierro fundido de 12,7 milímetros igual o similar al modelo Interamericana de la marca Ford Meter Box, Co.
- 7.10.3.3. Los hidrómetros podrán ser de transmisión magnética cuyo registro deberá ser del tipo encapsulado al vacío con lente de vidrio; o bien los hidrómetros podrán ser de transmisión mecánica con registro encapsulado tipo esfera húmeda en solución de glicerina con lente de vidrio o policarbonato. Además, deberán contar con tapa protectora para el lente del registro.
- 7.10.3.4. El hidrómetro deberá poseer un sistema de protección de blindaje magnético contra fraudes provocados por campos magnéticos de imanes permanentes. El registro del hidrómetro deberá tener impreso en la carátula, las siglas “A y A”, el tamaño de estas letras no podrá ser menor a cinco (5) milímetros en su altura. La unidad de registro deberá tener una capacidad acumulativa de lectura de noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (99.999) metros cúbicos y la unidad de medida será en metros cúbicos. El registro deberá poseer un factor de escala de “X 0,0001” de metro cúbico (1 L).
- 7.10.3.5. Es requisito indispensable que el número de serie del hidrómetro sea lo suficientemente legible e indeleble, estampado en bajo relieve (profundidad de la impresión no menor a 0,3 milímetros) ubicado en la parte superior del cuerpo, o en la tuerca de cierre del medidor, la altura de dicho número debe ser por lo menos



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

cinco (5) milímetros, de tal forma que se pueda leer con facilidad al abrir la tapa de la caja de protección.

7.10.3.6. Los juegos de accesorios para caja de protección de hidrómetro de 12,7 milímetros utilizados son de bronce y está constituido por los siguientes elementos:

7.10.3.6.1. Una válvula de caja de protección, utilizada para regular la entrada de agua de la prevista al hidrómetro: Internamente tienen una esfera hueca cromada y anidada en dos empaques de teflón. La válvula de bola debe ser fabricada en bronce, que cumpla con la norma ASTM-B62; lo que significa aleación 85% de cobre, 5% plomo, 5% de estaño y 5% de zinc.

7.10.3.6.2. La válvula deberá ser de fácil maniobrabilidad en la apertura y cierre sin que se tengan que aplicar torques anormalmente fuertes, el accionamiento del vástago para la apertura y cierre debe ser libre (360°) sin topes de fijación. Dicho vástago deberá estar provisto de uno o dos empaques de hule tipo o-ring para asegurar una perfecta hermeticidad.

7.10.3.6.3. Una junta de expansión: Accesorio que mediante rosca se une a la salida del hidrómetro y mediante presión mecánica con el niple de salida; está constituida de tres elementos: el niple de expansión, la mariposa conocida como estrella y dos empaques de hule. El diámetro máximo no debe exceder ochenta (80) milímetros \pm dos (2) milímetros.

7.10.3.6.4. Un niple de salida. Elemento que se fija mediante tuerca de bronce (la cual también forma parte del niple de salida), al orificio de salida de la caja de protección de hierro fundido.

7.10.3.6.5. Juego de tres empaques de hule (dos (2) planos y uno cónico).

7.10.3.7. Se deberá proceder con la instalación o cambio de accesorios en todos aquellos casos en donde la caja de protección presente situaciones tales como; cajas dañadas, reventadas, que se encuentren instaladas sin sus accesorios (con tuercas o con adaptadores hembras), instaladas dentro de propiedad y no puedan movilizarse, lo



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

cual amerita que se deba proceder con la instalación de una nueva caja frente a la propiedad o servicios que por alguna razón, en el campo, pasaron de medido a fijo.

7.10.3.8. Toda la tubería que se use en la instalación del elemento de conexión, tal y como se hace en la instalación de la acometida deberá ser de polietileno de alta densidad, ya sea para reparaciones de fugas, cambio o instalación de cajas u otra acción que lo requiera. En caso de encontrar en el campo tubería de PVC, el inspector de A y A decidirá si se utiliza dicho material.

Lista de Materiales Básicos

Material Requerido PVC	Cantidad Estimada
Tubo de 12 mm PVC SDR - 135	18 mts.
Tubo de 19 mm PVC SDR - 17	6 mts.
Tubo de 25 mm PVC SDR - 17	6 mts.
Unión de reparación 12 mm PVC	10 pz
Unión de reparación 19 mm PVC	6 pz
Unión de reparación 25 mm PVC	6 pz
Adaptador Hembra de 12 mm PVC	20 pz
Adaptador Hembra de 19 mm PVC	6 pz
Adaptador Hembra de 25 mm PVC	6 pz
Adaptador Macho de 12 mm PVC	10 pz
Adaptador Macho de 19 mm PVC	4 pz
Adaptador Macho de 25 mm PVC	4 pz
Codos de 12 mm PVC	40 pz
Codos de 19 mm PVC	8 pz
Codos de 25 mm PVC	8 pz
Reducción de 19 a 12 mm PVC	4 pz
Reducción de 25 a 12 mm PVC	4 pz
Accesorios para cajas de protección para hidrómetros	10 juegos
Llave de paso PVC	10 pz
Tubo de polietileno 12 mm	30 mts.
Tubo de polietileno 19 mm	20 mts.
Tubo de polietileno 25 mm	10 mts.
Unión de compresión polietileno 12 mm	20 pz
Unión de compresión polietileno 19 mm	6 pz
Unión de compresión polietileno 25 mm	6 pz
Adaptador compresión hembra polietileno 12 mm	20 pz



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

Adaptador compresión hembra polietileno 19 mm	6 pz
Adaptador compresión hembra polietileno 25 mm	6 pz
Adaptador compresión macho polietileno 12 mm	10 pz
Adaptador compresión macho polietileno 19 mm	4 pz
Adaptador compresión macho polietileno 25 mm	4 pz

7.10.3.9. En cuanto a excavaciones, se deberá reponer el material, sea este: tierra, concreto, lastre u otro que sea requerido; dejando el sitio igual a como estaba antes de la excavación.

7.10.3.10. En caso de que exista acera de concreto, ésta deberá ser restituida dejándola al nivel original, libre de rebordes e imperfecciones.

7.10.3.11. Cuando no exista acera, las cajas de concreto deberán quedar suficientemente ancladas al terreno, de tal forma que no se produzca deslizamiento o rotura del mismo.

7.10.4. Las tuberías que sean dañadas en el proceso constructivo deberán ser reparadas por el adjudicado en un tiempo máximo de tres (3) horas luego de haberse presentado el daño, cubriendo su costo, según la normativa y calidad que exige el “A y A”.

7.10.5. Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y Accesorios de Conexión.

7.10.5.1. Tubería

7.10.5.1.1. Para usar en sistemas de suministro de agua potable, debe cumplir con requerimientos del NSF.

7.10.5.1.2. Material de la Tubería de Polietileno de Alta Densidad, PEAD (High density polyethylene – HDPE)

7.10.5.1.3. Materiales de acuerdo a las Normas ASTM 3350, para cell classification 345444C ó similar.

7.10.5.1.4. Las dimensiones de la tubería serán de acuerdo a las normas AWWA C901 para diámetros iguales o menor a ciento cinco (105) milímetros (3”); y AWWA C906 para diámetros mayores o iguales a cien (100) milímetros (4”)

7.10.5.1.5. Según se especifique la tubería debe ser:



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

7.10.5.1.6. SDR – 90 para 14.2 kg / cm² (200 psi) de presión de trabajo (Rating Pressure) a 23° C.

7.10.5.1.7. SDR – 11 para 11.4 kg / cm² (160 psi) de presión de trabajo (Rating Pressure) a 23° C.

7.10.5.2. Accesorios Plásticos:

7.10.5.2.1. Para usar en sistemas de suministro de agua potable, con presión de trabajo de por lo menos 16 kg / cm² (224 psi) deben ser fabricados de acuerdo a las especificaciones del NSF y fabricados con la Norma ASTM 2466.

7.10.5.2.2. Los materiales de los accesorios serán de plástico similar o igual al Cloruro de Polivinilo (PVC), con tolerancia hidrostática a la Cédula 40 n (SCH 40)

7.10.5.2.3. Estos accesorios serán usado para el acoplamiento de tubería de polietileno de alta densidad, PEAD (High Density Polyethylene – HDPE), fabricadas estás de acuerdo a las Normas AWWA C901 para diámetros igual o menores a setenta y cinco (75) milímetros (3”), y AWWA C906 para diámetros mayores o iguales a cien (100) milímetros (4”), y para acoplamientos con accesorios de rosca NPT, de acuerdo a la Norma ANSI B1.20.1

7.10.5.2.4. En su parte de acoplamiento a la tubería PEAD, contará con un anillo interno cilíndrico de hule (o – ring), un anillo de seguridad en plástico (PVC o similar) y un fijador de agarre de la tubería en metal.

7.10.5.2.5. En su parte de acoplamiento por rosca del tipo hembra deberá traer, de fábrica, una protección o casco metálico que evite el desgaste o el desgarre del accesorio.

7.10.5.2.6. **NOTA ACLARATORIA:** No se permitirá el uso de accesorios que contengan fijadores de agarre de tubería que o sean en metal o acero inoxidable.

7.10.5.2.7. Lo anterior, debido a que se han encontrado problemas con los accesorios utilizados cuyo diámetro nominal es inferior al espesor de la tubería de



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

polietileno, provocando que el accesorio deba colocarse forzosamente y generando fugas en el Sistema de Agua Potable.

El diámetro nominal del accesorio utilizado genera grandes dificultades para colocarlo correctamente a la tubería, aunado a que se han detectado fugas producto del uso de anillos de sujeción plástico (PVC o similar) que no son resistentes a altas presiones de agua. Por tanto, no cumplen el objetivo de sujetar la tubería y ceden generalmente en las noches por el aumento en la presión causando daños a nuestro sistema y afectando el servicio.

7.10.6. Recomendaciones Técnicas para Instalación de Tubería y Accesorios

7.10.6.1. En aras de eliminar malas prácticas que hemos observado por parte del adjudicado a la hora de la instalación de tubería y accesorios de polietileno (macho, hembra, dresser) y para que se proceda según corresponda, se informa:

7.10.6.1.1. Sobre los Accesorios:

7.10.6.1.1.1. El accesorio de polietileno debe entrar fácilmente en la tubería sin ser forzado.

7.10.6.1.1.2. El accesorio de polietileno debe conservar su diámetro nominal, por tanto, no puede ser raspado o alterado.

7.10.6.1.1.3. Al accesorio de polietileno no deben suprimirle ninguna pieza (anillo interno cilíndrico de hule (o – ring), anillo de seguridad en plástico (PVC o similar), fijador de agarre a la tubería) con el objetivo de poder colocarlo a la tubería.

7.10.6.1.1.4. El accesorio de polietileno debe colocarse en la tubería sin ser golpeado o empujado a presión.

7.10.6.1.2. Sobre la Tubería:

7.10.6.1.2.1. A la hora de colocar la tubería debe asegurarse de que entre TODO el trayecto de tubería que debe entrar y que la misma llegue a tope con el accesorio.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

7.10.6.1.2.2. La tubería de polietileno no debe tener quiebres, en ocasiones se ha observado que cuando cortan el flujo de agua en una prevista doblan la tubería de polietileno y posteriormente la vuelven a instalar, lo correcto es sustituir el trayecto de cañería dañado y reestablecer el servicio de agua inmediatamente sin dejar fugas.

7.10.6.1.2.3. La tubería de polietileno debe quedar libre de concreto.

7.10.6.1.2.4. Al construir el cordón y caño, la tubería de polietileno debe colocarse en la parte inferior de la cuneta.

7.10.6.1.2.5. La longitud de tubería que se instale debe permitir la flexibilidad en la colocación de la caja de protección del hidrómetro y las labores de mantenimiento.

7.10.6.1.2.6. Cuando las condiciones en campo lo permitan, la tubería que conecta la caja de protección e hidrómetro debe entrar en forma perpendicular a la caja de protección en al menos cuarenta (40) centímetros, de forma que no genere quiebres ni obstrucciones en la tubería.

7.11. Si se diera el caso que, durante la ejecución del proyecto, se tuviera que coordinar algún imprevisto con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, correrá por cuenta de la persona jurídica adjudicada la coordinación total y su costo que esto pueda implicar.

Será responsabilidad de la persona jurídica adjudicada la coordinación con las entidades públicas, como Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), para que se evite la destrucción de tuberías y cableados debido a actividades de construcción.

En caso de que se ocasione algún daño o deterioro durante el proceso constructivo la persona jurídica adjudicada deberá velar por la reparación y restablecimiento del servicio lo antes posible y de los activos, sin que esto signifique costos adicionales al proyecto, es decir los costos correrán por cuenta de la persona jurídica adjudicada.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

7.12. Toda el área del proyecto debe quedar perfectamente limpio, al finalizar el proyecto, para ser recibido. Limpieza que debe ser mantenida en lo posible durante el transcurso de las labores constructivas.

7.13. El material producto de la excavación deberá ser retirado del sitio.

7.14. En ningún caso los caños y cunetas podrán quedar obstruidos con el material de colocación.

7.15. Se deberá indicar en la oferta como se trabajará y dispondrá del material que se genere en el proceso constructivo y demoliciones durante todo el proyecto, el cual deberá ser acarreado fuera del proyecto y del Cantón en un botadero legalizado para este efecto.

Se debe realizar la indicación de esto a los departamentos municipales que existen los permisos para dicha actividad, para su debida aprobación.

Se deberá indicar al Proceso de Infraestructura y Obras Comunes para su debida aprobación.

7.16. Se deberá mantener la zona lo más limpia posible, con la vía cerrada en las horas laborales.

7.17. En todo momento la persona jurídica adjudicada deberá tener un funcionario encargado de mantener limpias las cunetas, bocas de tuberías, cajas de registro, bloqueadas debido al proceso de construcción de toda la estructura del pavimento y carpetas asfálticas.

Además, de reparar las fugas que se produzcan en las tuberías potables, debido a las labores contratadas, esto por parte de la persona jurídica adjudicada en un período máximo de dos (2) horas de haber ocurrido el daño. Todo bajo las normas de calidad y materiales estipulados por el "A y A".

Se deberán reparar o sustituir, según sea el caso, los pozos pluviales y tuberías dañados en el proceso constructivo.

7.18. El material de Sub Base y de Base utilizado para estas obras debe ser autorizado por el Sub Proceso Construcción de Obra Pública de la Municipalidad de Escazú, para lo cual la persona jurídica adjudicada deberá presentar una muestra de material una semana antes de iniciar labores y el resultado del análisis efectuado a dichos materiales para ambas (Sub Base y Base), realizado en un laboratorio debidamente reconocido por el Colegio Federado de Ingenieros y avalado por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA)



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

Para la colocación de los materiales de Sub Base y Base se tendrá un inspector municipal en el sitio de las obras, que velará por la calidad del material y de los trabajos a realizar en cada vía. Este funcionario será también el encargado de recibir las vagonetas con el material que llega al proyecto, las cuales deberán dejar en poder del funcionario la boleta de despacho de planta, en la cual se indica el volumen despachado, que será revisado en el campo.

7.19. En caso de que la Administración durante el desarrollo de la obra considere que el material utilizado no cumple con las especificaciones requeridas o la calidad de los elementos colocados o logrados no son las indicadas en oferta, realizará los análisis necesarios a una muestra escogida al azar por el inspector de la municipalidad, ante incongruencia de los resultados presentados por la persona jurídica adjudicada.

Los resultados serán comparados con los que la persona jurídica adjudicada deberá llevar como parte de su control interno de calidad y supervisión constante; ante incongruencia de los resultados obtenidos la persona jurídica adjudicada deberá bajo su costo realizar pruebas a los elementos o materiales en análisis, para buscar un tercer criterio.

En la escogencia del tercer laboratorio se le debe entregar al inspector del Proceso Infraestructura y Obras Comunes de la Municipalidad de Escazú una terna para que de ella sea escogido mismo.

Si los resultados son negativos se procederá con la demolición de la obra afectada y no se pagará por obras que presentan malos resultados.

Todos los costos del proceso de demolición hasta llegar a reconstrucción de obra nueva correrán por parte de la persona jurídica adjudicada, sumándose a esto la problemática de atrasos.

La persona jurídica adjudicada deberá reconstruir de acuerdo con especificaciones la obra.

Las obras se deben realizar con materiales de primera calidad y de acuerdo con la línea que indique el Sub Proceso Construcción de Obra Pública de la Municipalidad, así como en apego a las Especificaciones Generales CR – 2010 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

La persona jurídica adjudicada no podrá hacer caso omiso a alguna especificación que en este cartel no está indicada pero que esté incorporada al CR-2010, por lo que es de cumplimiento obligatorio

7.20. Al frente del trabajo y en poder del Inspector Municipal se tendrá una bitácora que será proporcionada a la Municipalidad de Escazú por la persona jurídica adjudicada para el seguimiento de las obras, en la cual se harán las indicaciones técnicas que se consideren necesarias y relacionadas al proyecto.

De igual manera se deberá indicar el nombre del ingeniero municipal y demás funcionarios municipales de campo que colaboran y se registrarán las firmas autorizadas de los mismos como del contratista para seguimiento de las boletas de avance de obras.

Al momento de iniciar la obra se deberá depositar el cuaderno de bitácora en un sitio seguro dentro de la obra e informar por escrito a la Inspección, el sitio en que se depositará la bitácora durante la obra.

7.21. La oferta se debe presentar considerando dos (2) frentes de trabajo para la construcción de obras civiles con el equipo y personal necesarios.

Se debe mantener cerrada la vía durante el proceso de construcción hasta una hora después de terminado el proceso. En caso de no efectuar este procedimiento y algún vehículo dañe el acabado de la obra, la persona jurídica adjudicada deberá efectuar las reparaciones solicitadas por el ingeniero Municipal y el costo total será asumido por la empresa colocadora y constructora (esta reparación se deberá efectuar en un tiempo máximo de un día de haber ocurrido el hecho).

7.22. Durante la ejecución de las obras la persona jurídica adjudicada tendrá en cada frente de trabajo, las vallas de seguridad y demás elementos necesarias, tal como lo establece el Reglamento de Seguridad de Protección de Obras, Decreto Ejecutivo N° 38799 - MOPT, para garantizar la seguridad de las personas que transiten por el proyecto.

En caso de no cumplir con la señalización debida se podrá detener las obras y cancelar el contrato si fuera el caso.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

7.23. Como parte del proceso de ejecución de la Construcción de estructura de Contención en Plantel Municipal, en el frente de trabajo se pide lo siguiente:

7.23.1. Cuatro (4) vallas de seguridad. Las vallas deben contar con la siguiente indicación:
“Obras x Contrato, Municipalidad de Escazú, Empresa XXX”.

Todos los textos con igual tamaño y de color azul oscuro, con las siguientes dimensiones y calidades:

- 7.23.1.1. Rótulo rectangular con un fondo blanco,
- 7.23.1.2. Largo: 1,10 metros.
- 7.23.1.3. Ancho: 0,80 metros
- 7.23.1.4. Elaborados con:
 - 7.23.1.4.1. Aluminio liso N° 16.
 - 7.23.1.4.2. Aleación entre mil doscientos (1200) y mil trescientos (1300)
 - 7.23.1.4.3. Temple H14.
 - 7.23.1.4.4. Lámina de Acero tipo comercial:
 - 7.23.1.4.4.1. Calibre dieciséis (16)
 - 7.23.1.4.4.2. Laminada en frío.
 - 7.23.1.4.4.3. Con acabado galvanizado por inmersión en caliente o electrolítica.
 - 7.23.1.4.4.4. Con un espesor o recubrimiento de zinc de seiscientos diecisiete (617) gramos / cm² (una onza / pie²) según la norma ASTM -123.
 - 7.23.1.4.5. La estructura será tipo “Burra” de tubo industrial de color negro de 1,5 pulgadas x 1,5 pulgadas X 1,20 milímetros, la cual deberá alcanzar una altura de un metro una vez instalada.

En caso de no cumplir con la cantidad total de vallas solicitadas en el sitio, al momento de realizar la inspección por parte del personal municipal, se aplicará una multa de



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

cincuenta mil colones (¢ 50 000,00) por cada día que se presente esta situación. Dicha multa será deducida del pago de la factura que este en trámite.

7.24. La persona jurídica adjudicada debe cumplir con las regulaciones que establece el Reglamento de dispositivos de seguridad y control temporal de tránsito para la ejecución de trabajos en las vías, Decreto Ejecutivo N° 38799 - MOPT.

7.25. Se deberán retirar todos los escombros y tierra excavada producto de todas las labores constructivas en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas, durante la estancia de este material en vía pública, se deberá mantener la señalización, con vallas a ambos lados del material apilado, mismo que deberá ser confinado con cinta de seguridad, con dos niveles de enrollado como mínimo

7.26. Todo el personal deberá tener chalecos reflectivos y demás equipo de seguridad que la empresa adjudicada considere necesario para este tipo de actividad.

7.27. Se debe colocar la señalización para prevención tanto diurna como nocturna en el sitio de las obras y en cualquier apilamiento de material en el sitio.

7.28. La vigilancia diurna y nocturna que debe existir en el proyecto (sitio de construcción), materiales y maquinaria será responsabilidad de la persona jurídica adjudicada y deberá ser considerada dentro del costo de la obra y será responsabilidad de la persona jurídica adjudicada.

7.29. La persona jurídica adjudicada debe iniciar las obras en la fecha en la orden de inicio que emita el Sub Proceso Construcción de Obra Pública. Si transcurridos cinco (5) días naturales sin que el adjudicatario inicie las obras y sin que este justifique tal atraso (a los cinco (5) días naturales como máximo después del día de acontecido el causante de dicho atraso), se le cobrará una multa de 1% (uno por ciento) del valor del contrato por día natural de incumplimiento hasta un máximo del 10% (diez por ciento) del monto del contrato. La Municipalidad revisará el monto que corresponda por este concepto de los pagos pendientes a la persona jurídica adjudicada. Alcanzando ese monto se considerará dicho incumplimiento como grave y se procederá con la resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Artículo N° 212 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

7.30. Las obras se realizarán de lunes a viernes en jornada diurna de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. y los sábados de 6:00 a.m. a 12:00 p.m. del día, bajo la guía de un funcionario municipal el cual firmará las boletas de avance en obra, que servirán de base para el trámite respectivo del pago de obra.

7.31. La persona jurídica adjudicada se hará responsable de cualquier daño a la propiedad de terceros, que pueda causar en el desempeño de su labor. Debiendo así asumir los costos de reparación asociados y/o cualquier tipo de demanda por colisión o accidente alguno. La Municipalidad no será responsable por daños a terceros causados por medio del trabajo realizado; de determinarse un incidente se dará a conocer al adjudicado y en un plazo de tres (3) días, deberá presentar los descargos al respecto, de lo contrario deberá retribuir los daños al tercero y documentarlo en el Proceso Infraestructura y Obras Comunes a más tardar diez (10) días hábiles luego del plazo de descargos.

7.32. En caso de tener que efectuar rotura de piedras, se deberá utilizar un sistema no explosivo, por lo que se deberá tener a disposición un sistema de poco impacto ambiental y de bajo riesgo.

7.33. Todo este tipo de imprevistos (daños en tuberías, rotura de piedras y más) deben ser tomados en cuenta, entre los costos de obra que estime la persona jurídica oferente y deben ir incorporados dentro de los precios unitarios de la oferta.

7.34. La persona jurídica adjudicada debe acatar las disposiciones de la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley General de Salud en el caso de ejecutar obras que afecten el medio ambiente o la salud.

7.35. Que presentará el servicio dentro del marco de trabajo establecido y de acuerdo a la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

8. CONSIDERACIONES

8.1. De la supervisión por parte de la persona jurídica adjudicada

8.1.1. La persona jurídica deberá tener su propio control interno de calidad y aportar los informes solicitados por el Sub Proceso Construcción de Obra Pública de la Municipalidad de Escazú, cada vez que sea requerido.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

8.1.2. Se realizarán supervisiones ordinarias y sorpresivas por cada actividad acorde a lo establecido en el programa y cronograma de labores señalado, debiendo quedar un reporte escrito.

8.1.3. El supervisor asignado por la persona jurídica adjudicada debe mantener una comunicación constante con el Sub Proceso Construcción de Obra Pública de la Municipalidad de Escazú.

8.2. Deberes y responsabilidades de la persona jurídica adjudicada.

8.2.1. Las personas designadas por la persona jurídica adjudicada para brindar el servicio requerido deberán presentarse los días designados por el Sub Proceso Construcción de Obra Pública a laborar y preparados para efectuar las labores asignadas en el servicio a brindar que se les ha asignado y en el horario respectivo.

8.2.2. Para situaciones de tipo especial o transitoria, el Sub Proceso Construcción de Obra Pública girará instrucciones por escrito por los canales establecidos (circulares, notas, entre otros), la persona jurídica adjudicada debe acatar la instrucción girada.

8.2.3. La persona encargada de brindar el servicio requerido no podrá hacer abandono de la actividad, si no ha sido relevado formalmente por otro encargado que asuma el servicio respectivo. Caso contrario, será responsabilidad de la persona jurídica adjudicada cualquier daño a la institución o problemática en el servicio prestado a los usuarios de los servicios de la Municipalidad de Escazú.

8.2.4. En todo momento los funcionarios de la persona jurídica adjudicada que estén brindando el servicio, deberán dar un buen trato a los contribuyentes del Cantón. Así mismo, no se deberán cometer faltas de irrespeto a los contribuyentes.

8.2.5. Será prohibido ingerir licor, drogas o similares durante la prestación del servicio ó asistir a la jornada laboral bajo el efecto del alcohol, drogas o similares. En el caso de presentarse una de las situaciones anteriores el contratista deberá de remover al oficial de su cargo inmediatamente y no podrá incorporado nuevamente dentro de los oficiales que brinde el servicio a la Municipalidad.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

8.2.6. Los trabajadores que aporte la persona jurídica adjudicada no deberán portar armas de ningún tipo, ni mucho menos amenazar con estas a contribuyentes o funcionarios municipales.

8.2.7. En caso de que se compruebe por la Municipalidad, que un funcionario designado por la empresa incumplió alguno de los puntos anteriores (N° 8.2.4, N° 8.2.5 y N° 8.2.6), deberá ser sustituido inmediatamente por otro funcionario, a petición del Sub Proceso Construcción de Obra Pública de la Municipalidad de Escazú.

8.2.8. Las personas encargadas de brindar los servicios aportados por la persona jurídica adjudicada deberán guardar absoluta confidencialidad sobre todos los documentos o cualquier otra información que conozcan debido a su trabajo.

8.2.9. Presentarse a cada actividad con al menos diez (10) minutos antes de su inicio.

8.2.10. Implementar los cambios necesarios que considere para garantizar el logro de los objetivos de la actividad.

8.2.11. Se responsabilice de las instalaciones y equipo que se le asigne.

8.2.12. Las personas jurídicas oferentes deberán presentar el listado de maquinaria que dispone para el proyecto.

8.2.13. Debe suministrar los siguientes datos del equipo a utilizar en el proyecto:

- 8.2.13.1. Modelo.
- 8.2.13.2. Marca.
- 8.2.13.3. Tipo.
- 8.2.13.4. Número de serie.
- 8.2.13.5. Número de placa.

8.2.14. En caso de ser alquilado, deberá aportar el respectivo compromiso con el arrendante, que demuestre que el equipo o la maquinaria están a su disposición para la prestación del servicio.

8.2.15. En el caso que el equipo que se encuentre asignado a la obra por la persona jurídica adjudicada no reúna las condiciones de buen funcionamiento, previa notificación del



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

ingeniero de proyecto deberá de ser sustituido en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas después de efectuada la notificación a la persona jurídica adjudicada.

8.2.16. La persona jurídica adjudicada deberá tomar en cuenta la cantidad de pruebas mínimas requeridas dentro de su programa de control de calidad durante la ejecución del proyecto, con fotografías incluidas del día y personal de laboratorio efectuando los ensayos cuyo costo debe ser asumido por la persona jurídica adjudicada.

8.2.17. El hecho de que la obra sea recibida a satisfacción en el acto de recepción oficial no exime a la persona jurídica adjudicada de su responsabilidad por vicios ocultos, si éstos afloran durante los diez (10) años posteriores a la fecha de la recepción definitiva.

8.2.18. Por otra parte, la Administración tiene un período de cinco (5) años para reclamar a la persona jurídica adjudicada la indemnización por daños y perjuicios, plazo que también se aplica cuando el funcionario designado por la persona jurídica adjudicada para hacerse cargo de la obra, también haya incurrido en responsabilidad civil; la responsabilidad disciplinaria por faltar a sus obligaciones durante la ejecución de la obra, prescribe a los dos años después de haberse efectuado la recepción definitiva.

9. RECIBO DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN ACTUALIZADO

9.1. La persona jurídica adjudicada deberá entregar servicio adjudicado en las mejores condiciones y actualizados, todo ello considerando lo dispuesto en el Artículo N° 205 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que la Municipalidad de Escazú por medio del Proceso Construcción de Obra Pública estará facultado para aceptar las mejoras y cambios e innovaciones tecnológicas en los servicios que le proponga la persona jurídica adjudicada a su ofrecimiento y que se planteen con posterioridad a la apertura de las ofertas y aún en la fase de ejecución contractual, siempre que sea presentada por escrito, no le representen ningún costo adicional y que se reviertan a favor del mejor beneficio para la Municipalidad de Escazú medido en función de incrementos en la capacidad, calidad o potencialidad del objeto contratado. La persona jurídica adjudicada deberá soportar la solicitud con los documentos técnicos probatorios que respalden su gestión.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

- 9.2.** Previo a la aceptación de tales mejoras, el Proceso Construcción de Obra Pública procurará del área usuaria a cuyo encargo se promovió el procedimiento de contratación, las verificaciones y validaciones del caso que sustenten la aceptación de la mejora.
- 9.3.** Estas mejoras no serán tomadas en cuenta en la valoración y comparación de la propuesta, pero obligarán a quienes las formulen una vez firme la adjudicación. Si la propuesta de mejora se realiza en la etapa de ejecución contractual, será obligación de la persona jurídica adjudicada suplir el bien o servicios bajo las nuevas condiciones pactadas.
- 9.4.** La Municipalidad de Escazú contará con diez (10) días hábiles para la resolución de la solicitud y se tendrá por suspendido el plazo de entrega con la presentación de la gestión. Sin embargo, en el momento que la Municipalidad de Escazú considere que la documentación es insuficiente, se tendrá por activado el plazo de entrega hasta tanto la persona jurídica adjudicada no conteste la prevención que la Municipalidad de Escazú le remita.
- 9.5.** La Municipalidad de Escazú, según lo indicado en el Artículo N° 205 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa la Administración, recibirá bienes actualizados cumpliendo con las siguientes reglas:
- 9.5.1.** Que se trate de objetos de igual naturaleza y funcionalidad, con condiciones similares de instalación y mantenimiento.
- 9.5.2.** Que el cambio constituya una mejora para la Administración, de frente a sus necesidades.
- 9.5.3.** Que no se trate de actualizaciones que se encuentren en fase de investigación o que no hayan sido lo suficientemente probadas o carezcan de los respaldos pedidos en el cartel.
- 9.5.4.** Que las condiciones restantes se mantengan inalteradas.
- 9.5.5.** La última actualización se entenderá, entre otras cosas, como que el bien esté en línea de producción al momento de la entrega, o como la última versión del fabricante, cuando el objeto admita actualizaciones de esa naturaleza y ésta haya sido conocida en el mercado al menos un mes antes de la entrega de la orden de inicio. Para estos efectos, el oferente deberá respaldar el ofrecimiento con certificación emitida directamente por el fabricante.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

9.5.6. La mejora deberá informarse por escrito, explicando en detalle en qué consiste el cambio, de ser necesario a partir de literatura técnica y cualesquiera otros elementos que resulten pertinentes.

9.5.7. Bajo ninguna circunstancia, los cambios en los bienes o servicios podrán demeritar las garantías y condiciones de los bienes inicialmente ofrecidas, las cuales se consideran un mínimo que no podrá ser rebajado ante modificaciones de esta naturaleza.

10. NORMAS ADICIONALES APLICABLES

10.1. Cualquier condición no prevista en el presente cartel, regirá conforme a lo dispuesto por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como la restante normativa aplicable a la materia.

10.2. La contratación de servicios para el diseño y construcción de alcantarilla de cuadro mayor debe cumplir con lo indicado en las Leyes vigentes, relacionadas con las unidades de medida, los materiales, la actividad contractual, la ejecución y la protección a los trabajadores.

10.3. La contratación de servicios para el diseño y construcción de alcantarilla de cuadro mayor debe cumplir con lo indicado en los Decretos Ejecutivos vigentes, relacionados con las unidades de medida, los materiales, la actividad contractual, la ejecución y la protección a los trabajadores.

11. REPORTE

11.1. La persona jurídica deberá tener su propio control interno de calidad y aportar los informes solicitados por el Sub Proceso Construcción de Obra Pública de la Municipalidad de Escazú, cada vez que sea requerido.

11.2. La persona jurídica adjudicada deberá presentar al fiscalizador del contrato, los respectivos reportes de labores de los trabajos, conforme los requerimientos establecidos oportunamente por el Sub Proceso Construcción de Obra Pública. Se aclara que se presente cualquier otro informe que se requiera, lo que busca es tener la posibilidad de obtener alguna información de carácter menor, sobre una circunstancia específica que dentro de la rutina diaria se desee conocer. Por lo expuesto anteriormente es que no es posible definir fechas de presentación y en su lugar se considera “cuando se requiera”, por esa misma razón, es que no se estaría



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

penalizando ya que se tratan de datos propios de la cotidianidad que dentro de la operativa diaria podría requerirse conocer.

11.3. Cuando se requiera información estadística esta debe ser presentada electrónicamente, en un formato compatible con herramientas electrónicas de oficina que corran con sistemas operativo Windows 7, Windows XP, Vista o actualizaciones de éstos. Los datos deben ser presentados en tablas que se puedan manejar desde hojas electrónicas Excel, en las que el encabezado indique el tipo de registro que se trata, los datos de las transacciones que afectaron esos registros deben presentarse en cada fila de manera que el encabezado este orientado por columna y los datos por fila.

12. EL OFERENTE DEBERÁ INDICAR EN SU PROPUESTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS

Se requiere realizar la contratación de una persona jurídica realizar la construcción de estructura de concreto en margen del Plantel Municipal, para lo cual se deberá cumplir con los siguientes aspectos:

12.1. Que brindará el suministro de equipo, mano de obra y materiales necesarios para la realización del proyecto de acuerdo con las especificaciones del cartel, de acuerdo con estos términos y ajustado en una forma razonable sobre calidad señalados en las especificaciones generales CR-2010 División 250, Sección 258.

12.2. La persona jurídica adjudicada debe aportar documento en el cual se detalle el origen del abastecimiento y registros sobre calidad de los materiales a utilizar.

12.3. La persona jurídica adjudicada con cada estimación de avance de obra deberá presentar informes de la calidad de los materiales incorporados a la obra suscritos por un laboratorio de materiales inscrito en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y avalado por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) y con el número de pruebas como se indica en este cartel. Si falta con lo anterior no se procederá con el trámite de pago de las estimaciones de avance de obra.

12.4. La persona jurídica adjudicada deberá contar con los servicios de un ingeniero responsable por la ejecución del proyecto, el cual deberá dejar constancia de su visita y observaciones, en la



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

bitácora que aportará a la Municipalidad de Escazú el adjudicado, misma que permanecerá en el sitio.

12.5. Que cuenta con el equipo necesario para realizar el trabajo.

12.6. La persona jurídica adjudicada deberá tener todos los seguros y demás requisitos legales de circulación al día, lo cual debe demostrar aportando los documentos de los vehículos adjudicados. Para demostrarlo deben aportar documentación del año dos mil dieciocho (2018), Seguro Obligatorio y Derecho de Circulación.

12.7. Que cumplirá con las normas y leyes ambientales que rigen en nuestro país, cumpliendo con las directrices que marque el Proceso de Contraloría Ambiental de la Municipalidad de Escazú para el buen funcionamiento del proyecto en este tema.

12.8. Los trabajos por realizar se deben ejecutar de acuerdo con lo que señalan las especificaciones Generales CR-2010 del MOPT:

13. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

13.1. Todo oferente deberá de presentar el nombre, el currículum vitae y el compromiso por escrito del profesional que tendrá a cargo las funciones de Director Técnico de la Obra, quien deberá poseer el título de ingeniero civil, experiencia demostrable en administración y / o mantenimiento y / o rehabilitación de obras viales y construcción de puentes igual o mayor a seis (6) años preferiblemente, mediante una lista de referencia donde se indique el tipo de obra, contacto y teléfono.

Para comprobar la experiencia se deberá aportar lista de referencia, con teléfonos y contactos para fines de verificación. La información solicitada debe presentarse con el siguiente formato:

Persona Contacto	Empresa	Descripción Proyecto	Fecha Inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha Final (dd/mm/aaaa)	Teléfono

La tabla de referencia será verificada por el área técnica.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

13.2. Como requisito de admisibilidad los oferentes deberán demostrar que cuentan con experiencia positiva de al menos cinco (5) años en la ejecución de obras de igual o mayor envergadura (Alcantarillas o puentes) a las solicitadas en esta contratación, demostrado con la aportación la tabla de referencia. Además, aportar listado de proyectos, ubicados a nivel nacional y / o internacionales, a los cuales les ha brindado el servicio.

Además, los oferentes deben demostrar que cuentan con experiencia mínima durante los cinco (5) años (2013, 2014, 2015, 2016 y 2017) en la construcción de puentes o alcantarillas mayores.

La información solicitada debe presentarse con el siguiente formato:

Persona Contacto	Empresa	Descripción Proyecto	Tonelada Colocada	Fecha Inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha Final (dd/mm/aaaa)	Teléfono

Únicamente se tomará en cuenta la experiencia indicada en proyectos iniciados y finalizados entre los años dos mil trece (2013) al año dos mil diecisiete (2017).

La tabla de referencia será verificada por el área técnica. La oferta que no cumpla con la experiencia mínima solicitada será excluida automáticamente de este concurso y no será tomada en cuenta para efectos de calificación.

14. EL OFERENTE DEBERÁ INDICAR EN SU PROPUESTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS

14.1. Que brindará el suministro de equipo, mano de obra y materiales necesarios para la realización del servicio de acuerdo con las especificaciones del cartel.

14.2. La persona jurídica adjudicada deberá ejecutar los trabajos en forma estructurada, continua y ordena de acuerdo a las instrucciones giradas por el Sub Proceso Construcción de Obra Pública de la Municipalidad de Escazú.

14.3. La persona jurídica adjudicada deberá designar una persona responsable como encargada de los trabajos y que coordine con el Sub Proceso Construcción de Obra Pública de la Municipalidad de Escazú durante la ejecución de los mismos.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

14.4. Se deberá indicar en la oferta como se trabajará y dispondrá de los desechos que se generen el cual deberá ser acarreado fuera del Cantón en un sitio legalizado para este efecto autorizado por Ministerio de Salud y SETENA.

14.5. Que cumplirá con las normas y leyes ambientales que rigen en nuestro país, cumpliendo con las directrices que marque el Proceso de Contraloría Ambiental de la Municipalidad de Escazú para el buen funcionamiento del proyecto en este tema.

15. OBLIGACIONES LABORALES Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL ADJUDICADO

15.1. La persona jurídica adjudicada tiene el deber y la obligación ineludible de cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social para con sus trabajadores.

15.2. En caso de incumplimiento comprobado en el régimen de seguridad social, ello se tendrá como incumplimiento contractual que facultará a la Municipalidad de Escazú para dar por resuelto el vínculo contractual con las eventuales ejecuciones de las garantías de cumplimiento y demás sanciones aplicables.

15.3. De previo a la tramitación de cada pago que sobrevenga, producto de esta prestación, el Proceso Construcción de Obra Pública de la Municipalidad de Escazú podrá exigir la presentación de la documentación que demuestre la adecuada cobertura de estas obligaciones por parte de la persona jurídica adjudicada.

15.4. La contratación de estos servicios no originará relación de empleo público entre la Administración y la persona jurídica adjudicada; por lo que los costos originados por concepto de cargas sociales y seguros correrán por cuenta de la persona jurídica adjudicada.

15.5. El personal contratado deberá cumplir con el ordenamiento jurídico vigente en materia de Salud Ocupacional.

15.6. La persona jurídica adjudicada antes del inicio del proyecto suscribirá de su propio peculio, y bajo su responsabilidad, una póliza de riesgos de trabajo y póliza de responsabilidad civil con el Instituto Nacional de Seguros y la póliza deberá cubrir por el monto total del contrato, y contar con una vigencia igual a la duración del proyecto.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

15.7. Es entendido que el adjudicado libera a la Municipalidad de Escazú, de toda responsabilidad patronal, ya que se constituirá un contrato no afecto a relación laboral. Lo anterior, podrá ser verificado por el Proceso Construcción de Obra Pública.

16. MEDIDAS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL

Una vez adjudicada la contratación se aplicará los siguientes controles de calidad:

16.1. La Municipalidad de Escazú dispone de una persona encargada en el Sub Proceso Construcción de Obra Pública, quién realizará la comprobación y verificación para que el proceso se cumpla con las especificaciones técnicas indicadas en el presente cartel.

16.2. El Sub Proceso Construcción de Obra Pública de la Municipalidad de Escazú ejercerá la supervisión del avance del proyecto, en momentos seleccionados al azar, si se comprobara cualquier tipo de anomalía.

16.3. Con cinco (5) notas enviadas por el Ingeniero Municipal por no cumplimiento del horario laboral establecido o por no asistencia al proyecto a laborar (cuadrillas y material del adjudicatario), será motivo de rescisión del contrato por parte de la administración, por lo que el contratista deberá justificar los atrasos con un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles después de dado el hecho.

16.4. La Administración se reserva el derecho de rescindir, según lo indicado en el Artículo N° 212 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

16.5. La persona jurídica adjudicada debe presentar el diseño de la estructura (planos aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica) con el primer documento de facturación por avance de obra, esto previa al inicio de las obras (entrega obligatoria de planos), los mismos deben de garantizar el cumplimiento de los requisitos, debidamente firmados por un profesional responsable. En plazo máximo de diez (10) días hábiles después de emitida la Orden de Inicio.

De no ser así (entrega y firma) se detendrán las obras por tiempo indefinido hasta que esta falta sea solventada, por lo que los atrasos y responsabilidades correrán por cuenta de la persona jurídica adjudicada.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

16.6.El proyecto será ejecutado bajo la supervisión de un Ingeniero Municipal designado, el cual tendrá a su cargo un funcionario municipal que laborará como inspector de campo. El ingeniero designado controlará el avance físico y financiero del proyecto y tablas para el pago de avance de obra. Conforme se presenten las facturas por parte del adjudicatario, el ingeniero supervisor aprobará el pago de la misma si este cumple conforme al avance por el controlado.

16.7.En caso de que la Administración durante el desarrollo de la obra considere que el material utilizado no cumple con las especificaciones requeridas, realizará los análisis necesarios a una muestra escogida al azar por el inspector de la municipalidad, ante incongruencia de los resultados presentados por el adjudicado, se procederá con la rescisión del contrato.

16.8.En caso de duda la administración podrá realizar la verificación de los documentos, constancias, certificaciones, y otros aportados por los oferentes que considere necesario.

17. ELEGIBILIDAD

La elegibilidad de las ofertas queda condicionada a que la misma se ajuste a las condiciones establecidas en el presente cartel, así como lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

18. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

18.1. Evaluación de las Ofertas

La asignación de puntaje máximo por aspecto a evaluar es el siguiente:

	Puntaje Máximo
Precio	70,00%
Experiencia Positiva	30,00%
TOTAL	100,00%

La licitación se adjudicará a aquella oferta que obtenga el mayor puntaje en la evaluación.

18.1.1. Precio 70%



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

Se evaluará tomando en cuenta el factor precio en un 70%, todo en ecuaciones proporcionalmente decreciente al mejor factor ofrecido.

$$FP = \frac{P1}{P2} \times 70\%$$

Donde:

P1 será la oferta de menor precio.

P2 será la oferta a calificar.

18.1.2. Experiencia Positiva 30%

Se evaluará el factor experiencia del oferente en ejecución de proyectos similares en un 30%, según tabla adjunta. Para demostrar la experiencia en la prestación de servicios similares a los requeridos, se debe aportar el cuadro de referencia, según lo indicado en el Capítulo Segundo punto N° 13.2 del presente cartel.

La evaluación de la experiencia positiva se realizará según tabla adjunta:

Experiencia	30,00%
De 3 Proyecto a 5 Proyectos	6,00%
De 6 Proyectos a 8 Proyectos	12,00%
De 9 Proyectos a 11 Proyectos	18,00%
De 12 Proyectos a 14 Proyectos	24,00%
Más de 15 Proyectos	30,00%

Se tomarán en cuenta únicamente las personas jurídicas que cuenten con una construcción de al menos tres (3) puentes o alcantarillas mayores en los últimos cinco (5) años (2013, 2014, 2015, 2016 y 2017). Únicamente se tomará en cuenta la experiencia indicada en proyectos iniciados y finalizados durante el periodo solicitado. Esto será valorado por el Sub Proceso Construcción de Obra Pública de la Municipalidad de Escazú.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

Únicamente se tomará en cuenta la experiencia indicada en proyectos iniciados en el año dos mil trece (2013) y finalizados en el año dos mil diecisiete (2017) solicitado en metros lineales.

No se aceptará la experiencia de empresas subcontratadas.

19. FORMA DE PAGO

19.1. Se pagará contra entrega a satisfacción de la Municipalidad y para ello debe presentar las facturas originales timbradas en el Sub Proceso Construcción de Obra Pública.

19.2. La Municipalidad tendrá un máximo de treinta (30) días naturales para pagar, previa presentación de la factura y previa verificación del cumplimiento a satisfacción de conformidad con lo indicado en este cartel.

19.3. Toda transacción debe respaldarse con facturas o comprobantes que reúnan los requisitos establecidos por la Dirección General de la Tributación Directa. Las empresas a las que se les haya dispensado del trámite de timbraje, deberán hacer referencia en las facturas o comprobantes que presenten ante la Municipalidad de Escazú, del número de resolución mediante la cual se les eximió de ese trámite. La Municipalidad de Escazú no se responsabiliza por los atrasos que puedan darse en la fase de ejecución, con motivo del incumplimiento de este aspecto.

19.4. Los pagos se realizarán en colones costarricenses y sujeto a la cantidad de materiales.

19.5. En caso de cotizaciones en dólares de los Estados Unidos de América, se utilizará el tipo de cambio de venta de referencia que reporte el Banco Central de Costa Rica para el día en que se emite el pago.

19.6. Para estos efectos el oferente tramitará la factura original timbrada respectiva ante el Sub Proceso Construcción de Obra Pública de la Municipalidad de Escazú.

19.7. Se adjunta tabla de bienes requeridos, que funcionará como base general, esto lógicamente estará muy ligado a los bienes requeridos.

TABLA DE PAGO Y LABORES

”Contratación de Diseño y Construcción de Alcantarilla de Cuadro Mayor”



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

Ítem	Cantidad	Unidad de Pago	Descripción	Precio Unitario en Números	Monto Total
1	1	Global	Diseño estructural y planos		
2	1	Global	Trámites ante el CFIA e Instituciones necesarias,		
3	1	Global	Perforación para voladura		
4	1	Global	Remoción de estructuras y obstrucciones		
5	1	Global	Reubicación de servicios públicos		
6	140	M3	Excavación y acarreo de material		
7	105	M3	Rellenos de aproximación		
8	23	M3	Rellenos de fundación		
9	1	Global	Varillas de acero corrugado grado 60		
10	1	Global	Concreto estructural clase A (245 Kg/cm2)		
11	12	ML	Baranda para puente		
12	12	ML	Cordón y caño		

NOTA: En caso de tener que adjudicar parcialmente, se solicitará abrir los renglones necesarios, para analizar posibles otorgamientos de adjudicación de actividades internas de alguna línea. Además, se solicita colocar su tabla según las etapas constructivas, con sus respectivos renglones de actividades (los que el sistema propuesto requiera), esto para tener la posibilidad de adjudicar parcial y no dejar etapas inconclusas. Adjudicar a un solo proveedor.

19.8. Para efectuar los pagos con respecto a lo ofertado por la persona jurídica adjudicada, según la tabla indicada, se pagará por avance de obra constructiva de las actividades incluidas en los renglones de pago establecidos, según estimación del Ingeniero Inspector de la obra municipal.

19.9. El sistema de pago se verá interrumpido por la suspensión del contrato, la cual será indicada por el área técnica.

19.10. Los oferentes deberán indicar el Número de Cuenta Corriente con el Banco Nacional de Costa Rica, o en su defecto el Número de Cuenta Cliente SINPE, para efectos de trámite de pago por esos medio de ser posible por la Municipalidad de Escazú

19.11. Del monto de cada factura se rebajará el 2% (dos por ciento), por retención adelantada del impuesto de la renta, salvo en aquellas excepciones que la Ley del impuesto sobre la renta



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

(N°7092) contempla en forma expresa, de conformidad con lo que dispone en su Artículo N° 3. Para lo cual, la persona adjudicada deberá acreditar debidamente tal condición ante la Administración Municipal.

19.12. Con cada facturación deberán aportarse los siguientes documentos:

19.12.1. Copia de la certificación del Instituto Nacional de Seguros (INS) dada por la empresa para el Proyecto (Demostrando que está vigente).

19.12.2. Copia de documento demostrando que la empresa está al día con la CCSS (Demostrando que está vigente).

19.12.3. Copia de la Garantía de Cumplimiento (Demostrando que está vigente)

19.12.4. Cuadro de avance de obras calculado para la factura que se está tramitando, calculado por el profesional responsable de la constructora (Firmado)

19.12.5. Estudios de laboratorio (certificado por ECA), como parte de los controles de calidad del constructor.

19.12.6. Fotocopia de la Orden de Compra.

19.12.7. Boletas de entrega de materiales, firmadas por el inspector de campo municipal.

19.12.8. Diagrama Actualizado de Obras (Gantt).

19.13. No se reconocerá remuneración por causa de mal tiempo (tiempo perdido), fallas mecánicas u otra condición ajena al contratista. Para ello se podrá ampliar el plazo de ejecución por medio de una orden de modificación, siempre y cuando se justifique adecuadamente y existan las autorizaciones respectivas.

20. CESIÓN DE FACTURAS

20.1. Los derechos de cobro frente a la Administración podrán cederse en cualquier momento, sin que sea necesario el consentimiento de ésta, ni de la Contraloría General de la República. Sin embargo, deberá informarse a la entidad una vez que la cesión sea convenida, sin detrimento de los montos que por concepto de multas y cláusulas penales se deban resarcir con dicho pago,



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

los cuales se deducirán automáticamente del monto. Antes de esa comunicación cualquier pago hecho a nombre del contratista surtirá efecto liberatorio.

La Administración, no podrá negarse a pagar al cesionario, pero si podrá oponer la excepción de falta de cumplimiento o cumplimiento defectuoso de lo pactado.

La cesión de pago aceptada por la Administración no exonera al contratista de sus obligaciones y tampoco convierte al cesionario en parte contractual. El cesionario del crédito asume por completo el riesgo por el no pago de la obligación por parte de la Administración, originado en las excepciones antes dichas.

Carecen de efecto legal las leyendas incluidas en las facturas comerciales que supongan aceptación del objeto contractual o renuncia a reclamos posteriores derivados de la simple recepción del documento de cobro.

20.2. Para gestionar el trámite de pago de facturas de esta Municipalidad las personas físicas o jurídicas, que vía contratos de cesión adquieran los derechos de crédito de aquellos terceros cuyo deudor sea la Municipalidad de Escazú, con tres (3) días hábiles de antelación a la presentación de la factura original ante el Proceso Construcción de Obra Pública, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

20.2.1. Se deberá presentar la solicitud formal dirigida a la Jefatura del Proceso de Recursos Financieros, presentado copia de la personería jurídica vigente, indicación de los terceros autorizados para realizar los trámites de cesión de facturas y firmas autenticadas de los autorizados.

20.2.2. Aporte el testimonio de escritura del contrato de cesión de factura mediante el cual se trasladan los derechos de crédito a un tercero o el contrato entre partes con fecha cierta, según las formalidades del Código Civil, en original.

20.2.3. Los testimonios de escritura pública, además de los requisitos del Código Civil, deben contener los datos personales del cedente y cesionario, el número de factura cedida, fecha de la factura, monto bruto y liquido de la factura, número del procedimiento de contratación administrativa, orden de compra y descripción del objeto de la cesión. La



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

estimación del contrato deber ser igual a la sumatoria de los montos brutos de las facturas cedidas e indicación exacta del número de cuenta bancaria y número de cuenta cliente en la cual la Municipalidad debe hacer efectivo el pago del crédito.

20.2.4. La forma de pago se ajustará a lo indicado en el punto N° 16 del Capítulo Segundo del pliego de condiciones.

20.2.5. En los contratos privados, además de la información indicada en el punto anterior, se debe adjuntar fotocopia certificada de la personería jurídica vigente, fotocopia certificadas de las cédulas de identidad en caso de personas físicas, fotocopia de las cédulas de identidad de los representantes legales y certificación de la cuenta cliente emitida por la respectiva institución financiera.

Las firmas deberán venir debidamente autenticadas por un notario público en papel de seguridad y adjuntan la fecha cierta del respectivo contrato de cesión, acatando lo dispuesto por el Consejo Superior Notarial mediante la normativa que se indica a continuación:

20.2.5.1. Lineamientos para el Ejercicio del Servicio Notarial, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 97, Alcance N° 93, del veintidós de mayo de dos mil trece.

20.2.5.2. Modificación, Reforma y Adición a los Lineamientos para el Ejercicio del Servicio Notarial, Acuerdo N° 2014 – 003 – 007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 51 el trece de marzo de dos mil catorce.

20.2.5.3. Reforma al Artículo N° 32 de los Lineamientos para el Ejercicio del Servicio Notarial, Acuerdo N° 2014 – 016 – 008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del siete de octubre de dos mil catorce.

21. CLAUSULA PENAL

21.1. Por incumplimiento en la fecha de inicio de labores

En caso de no cumplir con la fecha de inicio fijada por la Municipalidad de Escazú, ésta cobrará una multa por cada día de retraso equivalente al 2% de la cuantía resultante de sumar los montos correspondientes de los pedidos diarios, ejercicio para el cual, se tomará como



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

punto de partida el consumo promedio mensual, indicado a manera de referencia en el pliego de condiciones, los que serían multiplicados por los precios unitarios que fueron ofertados por la persona jurídica adjudicada, para los servicios contratados.

Como se indica, dicho ejercicio será realizado por cada día natural de atraso, hasta alcanzar un máximo del veinticinco (25%) por ciento de la facturación mensual estimada, alcanzada dicha cuantía se tendrá por incumplido el contrato sin responsabilidad para la Municipalidad de Escazú.

21.2. Por incumplimiento de las características de los servicios bajo contrato

De producirse un incumplimiento en las características de los servicios suministrados a la Municipalidad de Escazú, se cobrará una multa del 5% sobre valor pactado para dichos servicios, que se debió haber prestado, y la persona jurídica adjudicada deberá efectuar la reposición en un término de veinticuatro (24) horas hábiles. En caso de incumplimiento de dicho plazo se aplicará la multa por incumplimiento en plazos de entrega, establecida en el punto anterior. La suma que corresponda por concepto de la aplicación de esta cláusula será rebajada del pago que se le haga al contratista y será aplicada únicamente a los bienes que incumplan las especificaciones pactadas.

21.3. Por incumplimiento en la remisión de reportes

De darse una entrega tardía en la entrega de los informes establecidos, la Municipalidad de Escazú cobrará una multa sobre el monto total de la facturación del mes que corresponda del 2.5% por cada día natural que tarde la persona jurídica adjudicada en suministrarlo.

21.4. En caso de no cumplir con la cantidad total de vallas solicitadas en el sitio, al momento de realizar la inspección por parte del personal municipal, se aplicará una multa de cincuenta mil colones (¢ 50 000,00) por cada día que se presente esta situación. Dicha multa será deducida del pago de la factura que este en trámite.

21.5. La Municipalidad de Escazú podrá solicitar la resolución del contrato de conformidad con lo establecido en el Artículo N° 212 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

21.6. Las multas se cobrarán deduciéndolas de las facturas que se presenten al cobro posterior a haber acaecido el hecho, siguiendo el procedimiento legal respectivo. Se podrá retener un 10% de los pagos hasta el pago siguiente para de esa forma cobrar las multas.

22. REAJUSTES DE PRECIOS

22.1. Según lo establecido en el Artículo N° 18 de la Ley de Contratación Administrativa y en el Artículo N° 31 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa las partes tendrán derecho al ajuste o revisión de precios siempre que se acredite la variación de los respectivos costos conforme las reglas existentes.

22.2. En caso de reajuste de precios se requiere que los oferentes indiquen en renglones separados: los costos directos, los costos indirectos, las utilidades y los imprevistos. Se recurrirá a la fórmula indicada en el Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Públicas de Construcción y Mantenimiento, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 del 17 de mayo de dos mil seis, Transitorio N° 11. El oferente deberá indicar en su oferta cual utilizará.

22.3. En todo caso, el reconocimiento que se llegue a otorgar se contará a partir del momento en que la persona jurídica adjudicada formule la solicitud y aporte la documentación probatoria a satisfacción de la Municipalidad de Escazú.

22.4. En el caso de las ofertas cuyo precio se cotice en dólares no procede el reajuste de precios por medio de la metodología definida en el Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Públicas de Construcción y Mantenimiento, sino que para solicitar el reconocimiento que surja del incremento en los costos del servicio no cubiertos por las políticas de valuación del colón frente al dólar americano, la persona jurídica adjudicada deberá presentar reclamos administrativos posteriores a los pagos correspondientes, en los cuales tendrá la obligación de demostrar el desequilibrio económico correspondiente a cada mes reclamado.

22.5. El pago se efectuará después de la aprobación ante la Contraloría General de la República del presupuesto extraordinario que se realice posterior a la solicitud de la revisión de precios.

Atentamente



MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Macro Proceso Gestión Hacendaria

Proceso Proveeduría



CERTIFICADO
ISO 9001:2008

Andrea González Rodríguez
Construcción de Obra Pública